

■ 국토교통부 ■ 건설기술연구원 표준품셈(노무비) 기준

【석면 텍스 해체·제거 제곱미터(m²)당 일위 대가 표】

본 일위 대가 표 작성에 대한 타당성은 지자체(공기업) 감사원 감사에 따른 편저자 2011. 4. 11. 감사원 제출
감사원 검토한 자료임.

2014년 상반기

사 단
법 인 한국 석면 환경 협 회
Korea Asbestos Environment Association
노동부·환경부 석면교육기관

편저자 한 기 채
H. 010. 8820. 3377

편저자 프로필



한 기 채

010-8820-3377

약력 및 연구사항

- ▶ (07~현) (사)한국석면환경협회 호남본부장
- ▶ (07~현) 석면교육기관 석면관련 강사
- ▶ (07~현) 석면처리의 이론과 실무(작업방법 등)교재 편저
- ▶ (06~현) 석면관련 원가계산서 편저
- ▶ (12~현) (주)한국석면조사연구원 고문 / 고급감리
- 주요 기타사항 —
- ▶ (03.5~07.12)(사)한국석면환경협회 전문위원
- ▶ (2007.4~2011.4)한국철도시설공단 녹색철도 자문위원
- ▶ 한국건설기술연구원 석면작업표준품셈 제정 자문위원
- ▶ (2010.11) 한국농촌경제연구원 선임연구위원 이동필(현 농림축산부장관) 농어촌슬레이트지붕의 문제와 대책방향
전문가 포럼 전문가 위촉
- ▶ (2013.09) 한국농어촌공사 전남지역본부 현장공감소장 석면관련교육
- ▶ 석면해체 • 제거작업(실외 • 실내)원가계산서 편저
- ▶ 석면조사 원가계산서 편저 (석면안전관리 법 규제영향분석 적용)
- ▶ 석면 비산정도측정 • 농도측정 원가계산서 편저 (석면안전관리 법 규제영향분석 적용)
- ▶ 석면감리(고급 • 일반) 원가계산서 편저
- 연구 —
- ▶ 석면슬레이트 해체•제거공법 연구개발 (수직 • 수평비계 및 안전방망 설치하지 않는 공법)
(07.8 특허 등록) 약 44% 원가 절감

□ 목 차 □

1. 일위 대가 표 작성 기준.....	1
2. 석면해체공사 건설산업기본법에 의한 건설공사 해당여부 유권해석[국토부].....	2
2. 일위 대가 표.....	3
3. 노동부, 환경부 발주자 책임 법령.....	6
4. 수량, 단가, 품 산출 기준.....	10
5. 수량, 단가, 품 산출서.....	15
6. 견 적 서.....	36
7. 대한건설협회 적산 자료.....	39
8. 석면작업내용정보공개판례.....	47

석면 텍스 해체·제거 제곱미터(m²)당 노무비, 재료비, 경비의 일위 대가 표

【주】

1. 본 일위 대가 표는 해체·제거 노무비 외 공종은 【노동부】 산업안전보건법 제38조의3(석면 해체·제거 작업기준의 준수)에 따라 위임한 사항을 규정하고 있는
 - ▶ 산업안전보건기준에 관한규칙<2013.3.5개정> 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등), 제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 제42조(추락의 방지), 제44조(안전대의 부착설비 등) 및 제6절 석면의 제조·사용 작업, 해체·제거 작업 및 유지·관리의 조치기준 제477조~ 제497조 까지.
 - ▶ 석면해체·제거작업지침<2009.9제정>
 - ▶ 【환경부】 석면안전관리 법 및 고시, 건축물석면관리 가이드라인, 폐기물관리법 등의 규정에 따라 산출 계상 한 것이다.
2. 본 일위 대가 표는 서울행정법원 제11부 09.8.26.석면제거작업내용 정보공개 판결문 공개목록(26개항목)에 일부 포함된 것임.
3. 본 일위대가에 적용된 공종 외 제경비 등은 공사 요율에 따라 별도 계상 한다. 단, 안전관리비는 본 품에 적용된 개인 보호구 및 개인보호구 소모품은 적용 하여서는 안 된다.
4. 본 일위 대가 표 노무비 외 세부공종 산출은 대한건설협회 적산 일위대가 및 유사종목 산출 산식에 의한 것이다.
5. 엔지니어링기술자 외 노무비는 대한건설협회 분기별 공표 건설노임단가 적용 한 것이다.

【주】 필독사항

- ① 현장대리인으로 선임된 책임자가 산업안전보건법 제31조제1항 같은 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 관리감독자 교육(이하 “정기안전·보건교육”이라 한다)을 이수한 경우 관리감독자 품, 단가는 적용하지 아니한다.
- ② 발주자는 관리감독자 품, 단가를 적용하지 아니한 경우 입찰공고문 기타사항 등에 낙찰자는 착수 계 제출 시 관리감독자 배치서 및 교육이수증 제출하도록 명시 하여야 한다.

석면해체공사 유권해석[국토교통부]

공 문

석면해체공사 범위 근거

※ 석면해체·제거작업이 건설산업기본법의 건설공사 범위에 속하는지 여부

I. 【공문 자료해설】

본 자료는 환경부장관이 민원에 대한 회신을 하기위하여 국토교통부 장관에게 질의 받은 답변으로 석면해체·제거작업이 건설산업기본법의 건설공사범위에 속하지 않는다고 유권 해석 한 자료 임. <회신 2011.09.02.>

II. 【석면해체공사는 어느 부처의 공사 속하는지 여부해설】

고용노동부 산업안전보건법 제29조 제1항 【2. 사업이 전문분야의 공사로 이루어져 시행되는 경우 각 전문분야에 대한 공사의 전부를 도급을 주어하는 사업】에 따라 별도 전문분야의 공사에 해당 함.

III. 【석면해체공사 시 비계구조물 면허 필요한지 여부해설】

석면해체공사는 고용노동부 법령에 따라 시설, 장비, 인력을 갖추고 고용노동부 장관에게 등록 하도록 규정하고 있으므로 건설산업기본법에 의한 전문건설업에 속한 비계구조물 면허는 해당 없음.

IV. 【석면해체공사 시 비계설치의 하도급 관련해설】

2m이상 고소작업은 고용노동부 법령에 따라 추락방지목적으로 설치하도록 규정하고 있으므로 건설 법에 의한 동일업종 하도급금지와는 무관하며 해체업체가 스스로 설치하거나 또는 비계구조물면허 업체에게 하도급도 타당하며 건설 법에 의한 하도급법 위반은 해당되지 않음.

V. 【석면해체공사 발주 시 입찰참가 자격기준, 적격심사 관련해설】

소유주(발주자)등은 고용노동부 장관에게 등록한 업자로 하여금 석면해체작업을 하도록 규정 됨. 입찰공고 시 건설 법에 의한 비계구조물면허를 보유하고 고용노동부 산안 법에 의한 석면해체·제거업 등록 업체로 제한할 경우 석면해체업만 등록한 업체는 입찰을 참여할 수 없도록 제한 한 것으로서 국가당사계약법 또는 지자체계약법에 의한 입찰참가 자격제한에 위반될 수 있음. 또한 적격심사는 순수한 석면공사 실적으로 심사 하는 것이 타당 함.

[주] 건설산업기본법에 의한 건설공사에 속하지 않기 때문에 전문건설협회 시공실적 신고 시 석면해체공사는 반영하지 않음

서민환 따뜻하게, 중산층을 두렵게

ME FIRST

국가는 생활이다!

수신자 (경유) (환경비리조사위원장)

제목 진정 민원에 대한 추가 회신

1. 규제개혁법무담당관-4087(2011.8.16)호와 관련입니다.

• 아 래 •

• 국토해양부 검토 의견 : 「건설산업기본법」의 건설공사 범위에 석면해체·제거공사는 해당되지 않음

환경부

주무관 송화영 행정사무관 조정환 담당관 권경 06/02 노희경

발주자

시행 규제개혁법무담당관 (2011. 09. 02.) 접수

우 427-729 경기 고양시 중영동 환경부 기획조정실 규제개혁법무담당관실 / http://www.me.go.kr

전화 02-2110-6642 전송 02-503-9878 / songhms@me.go.kr / 비공개(5)

2012년 기후변화협력 당사국총회 유치, 대한민국이 뛰고 있습니다!

석면텍스 해체·제거 일위 대가 표 (㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	단 가	노 무 비	재 료 비	경 비	합 계	비 고
1. 해체·제거									일위 표1호
석면 해체 공		인	0.12	105,370	12,644				
보통 인부		인	0.017	84,166	1,431				
관리감독자	(초급숙련기술자)	인	0.044	118,217	5,202				
계					19,277			19,277	
2. 장비 및 공구손료									일위 표2호
1) 음압기		대	0.00012	2,875,000			345		
2) 음압기록장치		대	0.00012	2,070,000			248		
3) 전동공구		대	0.00012	85,460			10		
계							603	603	
3. 습윤 작업									일위 표3호
1) 분무기 손료	인건비의 1.5%	식	1				38		
2) 보통 인부		인	0.03	84,166	2,525				
계					2,525		38	2,563	
4. 바닥, 벽 비닐보양									일위 표4호
1) 바닥 보양비닐	0.15mm두께	㎡	0.0074	40,300		298			
3) 벽 보양비닐	0.08mm두께	㎡	0.0129	47,200		609			
계						907		907	
5. 개인보호구 및 보호구 소모 품									일위 표5호
1) 보호구 손료									
(1) 반면 마스크	3M-7502	EA	0.0003	35,000			11		
(2) 안전장화	S-801	족	0.0003	27,600			8		
(3) 고글(보안경)	3M-334AF	EA	0.0003	4,600			1		
소 계							20		

구 분	규 격	단 위	수 량	단 가	노 무 비	재 료 비	경 비	합 계	비 고
2) 보호구 소모 품									
(1)특급필터	3M-2091	조	0.84	4,540		3,814			
(2)불 침투 방진복	EM-3300	벌	0.84	6,000		5,040			
(3)불 침투 장갑	라텍스(우진)	컬레	0.84	276		232			
(4)면장갑	(걸 착용 용)	컬레	0.84	334		281			
소 계						9,367			
계						9,367	20	9,387	
6. 위생설비 설치	(탈의,샤워,갱의)실								일위 표6호
1) 비닐 시트	두께 0.15mm	m²	0.038	40,300		1,531			
2) 장비손료	냉.온수기, 배수여과장치, 집수조	대	0.0001	2,021,500			202		
3)위생설비 틀 손료	3단 셋트	대	0.0001	460,000			46		
계						1,531	248	1,779	
7.소모 자재									일위 표7호
1) 폐기용 백	0.15mm두께 2겹 0.85m * 1.3m	매	0.7	449		314			
2) 스티커	석면함유	장	0.6	173		104			
3) 포장 비닐	0.15mm두께 2겹 (비 시험 자재)	m²	0.004	40,300		161			
4) 밀봉 테이프	0.08*50*50	m	0.0187	1,270		24			
계						603		603	
8.강관조립 말비계	높이 2m								일위 표8호
재료비		원	0.0013	28,272		37			
노무비	보통인부	인	0.0008	84,166	67				
계					67	37		104	
9. 현장 청소									일위 표9호
보통 인부	벽, 바닥, 작업대, 제거표면, 장비, 공구등	인	0.033	84,166	2,777				
계					2,777			2,777	

합 계					24,646	12,445	909	38,000	
-----	--	--	--	--	--------	--------	-----	--------	--

특기사항

【주】 필독사항

① 현장대리인으로 선임된 책임자가 산업안전보건법 제31조제1항 같은 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 관리감독자 교육(이하 “정기안전·보건교육”이라 한다)을 이수한 경우 관리감독자 품, 단가는 적용하지 아니한다.

② 발주자는 관리감독자 품, 단가를 적용하지 아니한 경우 입찰공고문 기타사항 등에 낙찰자는 착수 계 제출 시 관리감독자 배치서 및 교육이수증 제출하도록 명시 하여야 한다.

▶ 석면조사 , 지도(도면)작성비, 시료분석비 등은 별도 계상 한다.

▶ 석면비산정도 측정비(작업 중 매일) 및 시료분석 비는 별도 계상 한다. <2012. 4. 29 시행>

※ 단, 석면비산정도 측정은 발주 석면자재 합이 500m²이상 사업장에 적용 한다.

[주] 500m²이하 사업장은 작업장주변 거주자 민원 등 대비 발주자 판단에 따라 비산여부를 측정할 수 있다.

▶ 석면농도측정(실내작업 한 한다)작업 후 각 실별로 측정 및 시료분석 비 등은 별도 계상 한다.

▶ 제 경비의 간접노무비, 기타경비, 각종보험료, 이윤, 부가가치세 등은 공사 효율에 따라 별도 계상 한다.

▶ 지정 폐기물처리 및 운반비용은 별도 계상 한다.

▶ 안전모, 안전대, 안전띠, 각종 표지판 등은 공사 안전관리비 효율에 따라 별도 계상 한다.

【 노동부 · 환경부 등 발주자 책임 법령 】

【 1. 산업안전보건 법 】

제29조(도급사업 시의 안전·보건조치)

- ① 같은 장소에서 행하여지는 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업의 사업주는 그가 사용하는 근로자와 그의 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. <개정 2010.6.4, 2011.7.25.> <벌칙 : 5백만 원 이하 벌금>
1. 사업의 일부를 분리하여 도급을 주어 하는 사업
 2. 사업이 전문분야의 공사로 이루어져 시행되는 경우 각 전문분야에 대한 공사의 전부를 도급을 주어 하는 사업
- ② 제1항 각 호 외의 부분에 따른 산업재해를 예방하기 위한 조치는 다음 각 호의 조치로 한다. <신설 2011.7.25>
2. 작업장의 순회점검 등 안전·보건관리
 3. 수급인이 근로자에게 하는 안전·보건교육에 대한 지도와 지원
- ③ 제1항에 따른 사업주는 그의 수급인이 사용하는 근로자가 토사 등의 붕괴, 화재, 폭발, 추락 또는 낙하 위험이 있는 장소 등 고용노동부령으로 정하는 산업재해 발생위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 안전·보건시설의 설치 등 고용노동부령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 조치를 하여야 한다. <개정 2013.6.12.> <벌칙 : 1년 이하징역 또는 1천만원이하 벌금>
- ⑥ 제1항에 따른 사업주 또는 제5항에 따라 도급하는 자는 수급인 또는 수급인의 근로자가 해당 작업과 관련하여 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 하여야 한다. <개정2013.6.12.><벌칙 : 5백만 원 이하 과태료>
- ⑧ 사업을 타인에게 도급하는 자는 안전하고 위생적인 작업 수행을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정2013.6.12.> <벌칙 : 1천만원이하 벌금>
1. 설계도서 등에 따라 산정된 공사기간을 단축하지 아니할 것
 2. 공사비를 줄이기 위하여 위험성이 있는 공법을 사용하거나 정당한 사유 없이 공법을 변경하지 아니할 것

【시행규칙】

제30조 (작업장의 순회점검 등)

① 도급인인 사업주는 법 제29조제2항제2호에 따라 작업장을 2일에 1회 이상 순회점검 하여야 한다. [개정 2012.1.26.]

☞ **【1항 해설】** “순회점검”이란 도급인(발주자)가 작업장 순회점검(검측)을 한 것으로서 검측에 관한 세부공종은 [산업안전보건기준에 관한규칙](이하 “안전보건규칙”이라 한다)에 따르며 석면해체업자의 작업 기준 준수여부를 확인하기 위하여 검측(작업 점검표)체크 리스트를 작성 검측 한 것을 말한다.

④ 법 제29조제3항에서 “고용노동부령으로 정하는 산업재해 발생위험이 있는 장소”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다.
[개정 제30호(산업안전보건기준에 관한 규칙), 2012.1.26]

11. 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄 또는 해체하는 작업을 하는 장소

☞ **【4항 해설】** 도급인(발주자)는 석면을 해체 하는 작업을 하는 장소는 미리 산업재해가 발생되지 않도록 관련규정에 따라 작업이 이루어 질수 있도록 조치를 하여야 하는 것을 말한다. 즉 공사비를 줄이기 위하여 공법을 변경하지 않아야 하는 것을 말한다.

⑤ 법 제29조제3항에 따라 도급인인 사업주가 하여야 할 조치는 이 규칙에서 정한 사항을 제외하고는 안전보건규칙의 내용에 따른다.
[개정 제30호(산업안전보건기준에 관한 규칙), 2012.1.26.]

☞ **【5항 해설】** 도급인(발주자)은 산업재해예방조치를 위하여 보건규칙에 따라 작업 기준을 준수하도록 미리 조치하여야 하는 것을 말한다.

【 2. 석면안전관리 법 】 <2012.4.29. 시행>

제31조(발주자의 책임 등)

① 발주자는 석면으로 인하여 주민의 건강과 환경에 미칠 피해가 최소화되도록 노력하여야 한다.

② 발주자는 건설공사를 시공하는 자에게 시공방법, 공사기간 등에 관하여 사업장주변석면배출허용기준을 지키기 어렵게 하는 조건을 붙여서는 아니 되고, 공사비용에 석면 해체·제거 및 폐석면 처리 비용을 반영하여야 한다.

【환경부고시 제2012-80호】 <2012. 4. 27.>

제5조(감리인 지정기준)

② 발주자, 석면건축물 소유자, 석면건축물안전관리인, 석면해체·제거업자 등은 석면해체·제거작업 감리인 지정을 피하기 위하여 석면함유 자재 면적을 800제곱미터 미만으로 임의로 축소하거나 나누어 신고하면 아니된다.

■ 국토교통부 ■ 건설기술연구원 표준품셈(노무비) 기준

【석면 텍스 해체·제거 제곱미터(m²)당 수량, 단가, 품 산출서】

본 산출서 작성에 대한 타당성은 지자체(공기업) 감사원 감사에 따른 편저자 2011. 4. 11. 감사원 제출 감사원
검토한 자료임.

2014년 상반기

사 단
법 인 한국 석면 환경 협 회
Korea Asbestos Environment Association
노동부·환경부 석면교육기관

편저자 한 기 채
H. 010. 8820. 3377

편저자 프로필



한 기 채

010-8820-3377

약력 및 연구사항

- ▶ (07~현) (사)한국석면환경협회 호남본부장
- ▶ (07~현) 석면교육기관 석면관련 강사
- ▶ (07~현) 석면처리의 이론과 실무(작업방법 등)교재 편저
- ▶ (06~현) 석면관련 원가계산서 편저
- ▶ (12~현) (주)한국석면조사연구원 고문 / 고급감리
- 주요 기타사항 —
- ▶ (03.5~07.12)(사)한국석면환경협회 전문위원
- ▶ (2007.4~2011.4)한국철도시설공단 녹색철도 자문위원
- ▶ 한국건설기술연구원 석면작업표준품셈 제정 자문위원
- ▶ (2010.11) 한국농촌경제연구원 선임연구위원 이동필(현 농림축산부장관) 농어촌슬레이트지붕의 문제와 대책방향
전문가 포럼 전문가 위촉
- ▶ (2013.09) 한국농어촌공사 전남지역본부 현장공감소장 석면관련교육
- ▶ 석면해체 • 제거작업(실외 • 실내)원가계산서 편저
- ▶ 석면조사 원가계산서 편저 (석면안전관리 법 규제영향분석 적용)
- ▶ 석면 비산정도측정 • 농도측정 원가계산서 편저 (석면안전관리 법 규제영향분석 적용)
- ▶ 석면감리(고급 • 일반) 원가계산서 편저
- 연구 —
- ▶ 석면슬레이트 해체•제거공법 연구개발 (수직 • 수평비계 및 안전방망 설치하지 않는 공법)
(07.8 특허 등록) 약 44% 원가 절감

석면 텍스 해체·제거 제곱미터(m²)당 노무비, 재료비, 경비의 수량, 단가, 품 산출서

【주】

1. 본 산출서는 해체·제거 노무비 외 공종은 【노동부】 산업안전보건법 제38조의3(석면 해체·제거 작업기준의 준수)에 따라 위임한 사항을 규정하고 있는
 - ▶ 산업안전보건기준에 관한규칙<2013.3.5개정> 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등), 제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 제42조(추락의 방지), 제44조(안전대의 부착설비 등) 및 제6절 석면의 제조·사용 작업, 해체·제거 작업 및 유지·관리의 조치기준 제477조~ 제497조 까지.
 - ▶ 석면해체·제거작업지침<2009.9제정>
 - ▶ 【환경부】 석면안전관리 법 및 고시, 건축물석면관리 가이드라인, 폐기물관리법 등의 규정에 따라 산출 계상 한 것이다.
2. 본 산출서는 서울행정법원 제11부 09.8.26.석면제거작업내용 정보공개 판결문 공개목록(26개항목)에 일부 포함된 것임.
3. 본 산출서 에 적용된 공종 외 제경비 등은 공사 요율에 따라 별도 계상 한다. 단, 안전관리비는 본 품에 적용된 개인 보호구 및 개인보호구 소모품은 적용 하여서는 안 된다.
4. 본 산출서는 노무비 외 세부공종 산출은 대한건설협회 적산 일위대가 및 유사종목 산출 산식에 의한 것이다.
5. 엔지니어링기술자 외 노무비는 대한건설협회 분기별 공표 건설노임단가 적용 한 것이다.

【주】 필독사항

- ①현장대리인으로 선임된 책임자가 산업안전보건법 제31조제1항 같은 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 관리감독자 교육(이하 “정기안전·보건교육”이라 한다)을 이수한 경우 관리감독자 품, 단가는 적용하지 아니한다.
- ②발주자는 관리감독자 품, 단가를 적용하지 아니한 경우 입찰공고문 기타사항 등에 낙찰자는 착수 계 제출 시 관리감독자 배치서 및 교육이수증 제출하도록 명시 하여야 한다.

I. 관련규정 정의

【 노동 부 】

산업안전보건법(산안 법), 산업안전보건기준에 관한규칙(보건규칙), 석면해체·제거작업지침(석면작업지침), 고시(고시) 및

【 환 경 부 】

석면안전관리 법(안전 법), 고시(고시), 건축물 석면관리 가이드라인(가이드라인), 폐기물관리법(폐기법)등 규정의 용어는 () 명칭으로 칭한다.

II. 법률 용어 해설

- ☞ “법[法]”이란 국가의 강제력을 수반하는 사회규범. 국가 및 공공기관이 제정한 법률, 명령, 규칙, 조례 따위를 말한다.
- ☞ “시행령[施行令]”이란 어떤 법률을 시행하는데 필요한 규정을 주요 내용으로 하는 명령을 말한다.
- ☞ “시행규칙[施行規則]”이란 법령의 시행에 관한사항을 상세히 규정한 규칙을 말한다.
- ☞ “지침[指針]”이란 생활이나 행동 따위의 지도적 방법이나 방향을 인도 하여주는 준칙을 말한다.
- ☞ “준칙[準則]”이란 준거할 기준이 되는 규칙이나 법칙을 말한다.
- ☞ “규칙[規則]”이란 여러 사람이 다 같이 지키기로 작성한 법칙. 또는 제정된 질서를 말한다.
- ☞ “법칙[法則]”이란 반드시 지켜야만 하는 규범을 말한다.
- ☞ “가이드라인”이란 정부가 어떤 부문에 대한 정책을 뒷받침 하기위하여 설정한 규제 범위를 말한다.
- ☞ “규제[規制]”란 규칙이나 규정에 의하여 일정한 한도를 정하거나 정한 한도를 넘지 못하게 막음을 말한다.

III. 일일 작업량 Q 값 산출 기준

국토해양부, 한국건설기술연구원 석면건축자재해체 <2011.하반기개정> 21-1해체철거공사,6. 석면건축자재해체 내장재 석면해체 공 0.12인 품 기준하여 일일 작업량 산출 계상 한 것이다.

(예) $0.12인 \times 105,370원 = 12,644.4원$ / 일일 작업량 : $105,370원 \div 12,644.4원 = 8.333$ (약8.33㎡/일 적용)

IV. 일일 작업시간 적용기준

국토교통부, 한국건설기술연구원 석면건축자재해체 <2011.하반기개정> [주] ④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다. 에 따라 6시간 기준 한 것이다.

V. 해체·제거 노무비 외 적용기준

국토교통부, 한국건설기술연구원 석면해체작업 표준품셈 석면건축자재해체 <2011.하반기개정> [주]

⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품 비 는 별도계상 한다.

⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상 한다. 로 규정된바.

석면작업과 관련된 아래 관련법령, 규정, 지침, 고시 등에 따라 계상 한 것이다

-노동부-

산업안전보건법 제38조의3(석면 해체·제거 작업기준의 준수)에 따라 위임된

① 산업안전보건기준에 관한규칙<2012.3.5. 개정>

제35조, 제42조 , 제44조 , 제45조 내지 6절 석면해체·제거 작업 및 유지·관리의 조치기준 제477조~ 제497조 까지,

② 석면해체·제거작업지침<2009.9개정>

-환경부-

① 석면안전관리 법, ②건축물석면관리 가이드라인<2009.04>, ③폐기물관리법 등의 규정에 따라 산출 계상 한 것이다.

VI. 투입 인원별 업무 내용 (산안 법, 보건규칙, 가이드라인 등)

(석면해체 공) 지붕위에서 못 제거 및 자재 하역.

(보통 인부) 포장 비닐설치, 운반, 포장, 밀봉스티커부착, 청소 등

(습윤 공) (보통인부) 제거 전, 중, 후 석면분진 비산방지 습윤 작업

(관리감독자) (가) 석면분진을 들이마시거나 석면분진에 오염되지 않도록 작업방법을 정하고 지휘 하는 업무.

(나) 석면분진 포집장치, 음압기 등의 장비의 이상 유무를 점검 필요한 조치를 하는 업무.

(다) 근로자의 보호구 착용 상황을 점검하는 업무.

(기타) 작업내용관련 판례에 따른 26개 항목(30년) 보존서류 구비 업무, 작업전 안전교육 및 보호구지급 업무, 사진촬영 업무 등 가이드라인 감독자 업무 / 작업계획적정성평가, 작업환경기준 준수감독, 작업계획준수 및 완료평가, 폐기물 적정처리 감독

VII. 한국건설기술연구원 표준품셈 및 노무비 단가 기준

국토교통부, 한국건설기술 연구 원 표준 품셈	2014년 상반기 노임 단가 표																										
※ 대한건설협회 적산 609쪽 건축/기타잡공사 6-1. 참조 2011년 하반기 개정 석면해체작업 표준 품셈(노무비) - 제21장 해체철거공사 - 2011. 7 국 토 해 양 부  한국건설기술연구원 	2014년 상반기 적용 건설업 임금(시중노임단가) 2014. 1. 1 Ⅲ. 개 별 직 종 노 임 단 가 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">공 표 일</th><th>2014.1.1</th><th>2013.9.1</th></tr> <tr> <th>번 호</th><th>직 종 명</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1002</td><td>보 통 인 부</td><td>84,166</td><td>83,975</td></tr> <tr> <td>1003</td><td>특 별 인 부</td><td>102,334</td><td>100,936</td></tr> <tr> <td>1006</td><td>비 계 공</td><td>149,852</td><td>150,673</td></tr> <tr> <td>*1091</td><td>석 면 해 체 공</td><td>105,370</td><td>99,818</td></tr> </tbody> </table>			공 표 일		2014.1.1	2013.9.1	번 호	직 종 명			1002	보 통 인 부	84,166	83,975	1003	특 별 인 부	102,334	100,936	1006	비 계 공	149,852	150,673	*1091	석 면 해 체 공	105,370	99,818
공 표 일		2014.1.1	2013.9.1																								
번 호	직 종 명																										
1002	보 통 인 부	84,166	83,975																								
1003	특 별 인 부	102,334	100,936																								
1006	비 계 공	149,852	150,673																								
*1091	석 면 해 체 공	105,370	99,818																								

21-1 해체철거공사

6. 석면건축자재 해체 (㎡당)

구분	석면 해체 공	보통 인부
내장재	0.120	0.017
외장재	0.045	0.011
뿔칠재	0.5	—

[주]

- ① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 적용기준은 다음과 같다.
 - 내장재는 건축물의 내부 천장재, 내벽체, 칸막이재 철거를 기준한 것이다.
 - 외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준한 것이다.
 - 뿔칠재는 철골내화피복재를 기준으로 한 것으로 철골면의 하부면, 측면부, 상부면 등의 해체공사와 철재로 시공된 천장면에 부착되어있는 뿔칠재의 해체를 기준한 것이다.
- ② 뿔칠재의 경우, 콘크리트면에 부착된 석면 뿔칠재의 해체는 본 품의 20%를 할증하여 적용할 수 있다.
- ③ 본 품은 비닐보양재(내장재, 뿔칠재), 오염제거구역 설치 및 해체가 포함된 것이며, 보양막(외장재)설치 및 해체품은 제외되어 있다.
- ④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.
- ⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비는 별도계상 한다.
- ⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상 한다.

한국엔지니어링협회 공표(경영2013-2938호)

가. 엔지니어링기술자 노임단가

다. 공표 및 적용일 : 2014년 1월 1일부터

구 분	건설 및 기타
기술사	334,901
특급기술자	247,598
고급기술자	205,518
중급기술자	187,789
초급기술자	140,332
고급숙련기술자	153,967
중급숙련기술자	147,647
초급숙련기술자	118,217

1. 해체·제거 노무비

[산출 표1호]

관련규정

▶**석면작업지침** 6.2. 석면해체·제거 작업별 조치사항,(2) 석면이 함유된 벽체, 바닥타일, 및 천장재의 해체·제거작업

(나) 석면함유 벽체, 바닥타일, 천장재는 가능한 한 손상되지 않도록 제거하여야 한다.

(다) 해체·제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여 직접 절단, 연마, 찢거나 깨는 등의 손상을 주지 않는 방법으로 제거하여야 한다.

▶**보건규칙 제35조**(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)관리감독자로 하여금 별표 2에서 정하는 바에 따라 유해·위험을 방지 업무를 수행하도록 하여야 한다.

1.작업방법을 정하고 지휘하는 업무 2.석면분진포집장치 이상 유무 점검 등 필요초치 3.근로자보호구착용 상황점검업무

▶**가이드라인 5-2** [관리감독자임무] (1)석면해체·제거**계획의 적정성을 평가**한다. (2)석면해체·제거현장의 **작업환경기준준수 여부를 감독**하고 비산 방지 위한 **작업을 중지하고 현장개선**을 지시. (3)석면해체·제거작업 **계획의 준수 및 완료여부** 평가. (4)석면**폐기물 적정처리를 관리감독** 한다.

▶**가이드라인 감독자는 다음 문제발생시 그 책임을 진다.** (1) 현장 감독 부실로 인한 주변 환경 오염문제 발생. (2) 석면함유 설비 또는 자재 미 제거 및 폐기물 처리 문제 발생. (3) 석면 해체·제거 작업 완료 후 석면오염 문제 발생. (4) 주변의 공기 중 석면 비산으로 인한 오염 사고 발생.

※▶ 위 규정에 따라 **관리감독자 지정(배치)는 법정 의무사항으로 별도계상 한 것이다.**

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1)석면해체 공	해체·제거	노무비 단가	
		105,370원 * 0.12인 = 12,644.4원	12,644원
		노무비 품 Q= 8.33m' 한국건설기술연구원 표준품셈 0.12인 적용	0.12인
2)보통 인부	운반·포장 등	노무비 단가	
		84,166원 * 0.017인 = 1,430.8원	1,431원
		노무비 품 Q= 8.33m' 한국건설기술연구원 표준품셈 0.017인 적용	0.017인
3)관리 감독자	(초급숙련기술자)	노무비 단가	
		118,217원 * 0.044인 = 5,201.5원	5,202원
		노무비 품 Q= 8.33m' 기존 산식의(0.12인의50%0.06인)-(0.016인)을 공제한 품 적용 {(0.12인의 50% 0.06인)-(바닥0.007인+벽0.009인)} = 0.044인	0.044인

[주]

① 관리감독자는 반경15Km이내 또는 동일지역 2개 작업장 배치 가능함으로 작업참여율 50% 기존산식의 계상방법에 의한 품에서 표준품셈 해체 노무비에 포함된 비닐보양 품을 제외한 품을 계상 한 것이다.

② 본 품은 비닐보양 및 위생설비 설치·해체 품이 포함된 것이다.

③ 본 품은 일일 작업시간을 6시간 기준한 것이다.

④ 본 품 외 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품 비는 별도 계상한다.

⑤ 본 품 외 실내 고소작업의 비계설치를 위한 가설재의 설치비등 별도 계상한다.

⑥ **현장대리인으로 선임된 책임자가** 산업안전보건법제31조에 따라 **관리감독자 교육을 이수한 경우 관리감독자 품, 단가는 적용하지 아니 한다.**

고정 못 제거



2. 장비 및 공구 손료

[정보공개판례 09.8.26. (3호)기계설비종류]

[산출 표2호]

관련규정

- ▶보건규칙 제477조(격리) 사업주는 석면분진이 퍼지지 않도록 석면을 사용하는 장소를 다른 작업장소와 격리하여야 한다.
- ▶보건규칙 제480조(국소배기장치의 설치 등) ① 사업주는 석면제품 등의 포장작업을 하는 장소 등 석면분진이 흩날릴 우려가 있는 작업을 하는 장소에는 국소배기장치를 설치·가동하여야 한다.
- ▶보건규칙 제495조(석면 해체·제거작업 시의 조치) 2. 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체·제거작업
가. 창문·벽·바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것
다. 작업장소를 음압으로 유지할 것(석면함유 벽체·바닥타일·천장재를 물리적으로 깨거나 기계 등을 이용하여 절단하는 작업인 경우에만 해당한다)
- ▶석면작업지침 6. 석면해체·제거작업 수행 시 유의사항
6.1 공통조치사항
(1) 작업 장소 내 창문등 개구부는 밀폐하고 인근작업장소와 격리조치 하여야 한다.
(가) 해체·제거작업지역의 환기시스템은 모두 중단하고 전기설비를 차단시킨 후 모든 개구부는 밀폐 시켜야 한다.
(2) 작업장소를 고성능필터가 장착된 음압 밀폐시스템구조로 하여야 한다.
(나) 작업장소와 외부압력차가 -0.508mmH₂O를 유지하도록 하여야 한다.
② 음압측정위치는 출입문에 영향을 받지 않고 음압기와 가장 먼 위치에서 측정 하여야 한다.
(다) 음압은 음압기록 장치를 사용하여 작업시작부터 작업종료까지 측정하여 기록을 보관 하여야 한다.
(바) 작업개시 전에 음압밀폐시스템 내 누출부위가 있는지 검사를 하여야 한다.
6.2. 석면해체·제거작업 별 조치사항
(2) 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체·제거작업
(다) 석면함유 벽체, 바닥타일, 천장재는 가능한 한 손상되지 않도록 제거하여야 한다.
(라) 해체·제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여 석면 함유물 질을 직접 절단, 연마, 찢거나, 깨는 등의 손상을 주지 않는 방법으로 제거 하여야 한다.

[장비·공구 등 사용용도]

1. 음 압기(분진포집장치) : 작업 중 발생된 석면분진 포집.
2. 음압기록장치 : 실내작업장 내부와 외부 압력측정
3. 전동공구 : 석면자재 고정 못 제거

특기사항

※ 아래 장비, 기기 등은 현장여건에 따라 필요한 경우 별도제상 한다.

기타 : 발전기(작업장 전기 공급), 콤푸레샤 (비닐시트 밀폐작업시 콤푸레샤 에어공급), 에어타카 (벽 밀폐작업시 비닐 탈락 방지 비닐시트 고정)

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 장비 및 공구 손료	(1)음 압기	▶ 대한건설협회적산787쪽 기계화시공/경비산정 공기압축기 수량산출 (1663*10 ⁻⁷)산식 적용 ▶ 음압기 대당 단가 : 2,875,000원(견적서 참조) 손료 단가 2,875,000원 * 0.00012 = 345원	345원
		손료 품 Q= 8.33m ³ (2,875,000원 * 1663 * 10 ⁻⁷ = 478원/hr당) 478원 * 6hr / Q / 2,875,000원 = 0.00012대	0.00012대
	(2)음압기록장치	▶ 음압기 기록장치 대당 단가 : 2,070,000원(견적서 참조) 손료 단가 2,070,000원 * 0.00012 = 248.4원	248원
		손료 품 Q= 8.33m ³ (2,070,000원 * 1663 * 10 ⁻⁷ = 344.2 원/hr당) 344.2원 * 6hr / Q / 2,070,000원 = 0.00012대	0.00012대
	(3) 전동공구	▶ 전동공구 대당 단가 : 85,460원(물가표 참조) 손료 단가 85,400원 * 0.00012 = 10.2원	10원
		손료 품 Q= 8.33m ³ (85,460원 * 1663 * 10 ⁻⁷ = 14.2원/hr당) 14.2원 * 6hr / Q / 85,460원 = 0.00012대	0.00012대

[해설]

① 본 품은 손료 계상 한 것 이다.

[주]

① 현장여건에 따라 전기공급용 발전기 또는 보양 막 탈락방지에 필요한 기기 등 필요한 경우 별도계상 한다.

② 본 품은 소운반 등이 포함 된 것이다.

음 압기	음압기록장치	전동공구	보안경
			

3. 습윤 작업 [정보공개판례 09.8.26. (14호)비산방지]

[산출 표3호]

관련규정

▶보건규칙 제481조(석면분진의 흡입을 방지 등) ② 사업주는 석면을 사용하거나 석면이 붙어 있는 물질을 이용하는 작업을 하는 경우에 석면이 흩날리지 않도록 습기를 유지하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 습기를 유지하기 곤란한 경우에는 다음 각 호의 조치를 한 후 작업하도록 하여야 한다.

1. 밀폐설비나 국소배기장치의 설치 등 필요한 보호대책을 마련할 것

▶보건규칙 제495조(석면 해체·제거작업 시의 조치) 2. 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체·제거작업

나. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것.

▶ 석면작업지침 6. 6-1.(4) 물 또는 습윤액을 사용하여 습식작업을 하여야 한다.

(가) 해체·제거대상 물질에 습식화 한 후에 작업하여야 하고 작업 중에도 계속해서 습윤 상태가 유지되도록 하여야 한다.

▶가이드라인 4-3 (1) 작업 중에도 습윤성이 지속적으로 유지되도록 하여야 한다.

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 분무기		▶ 대한건설협회적산 10쪽 ② 경장비 등의 손료 ㄱ. 1.5%적용 기계손료 단가 [인건비의 1.5%] $2,525\text{원} * 0.015 = 37.8\text{원}$	38원
		손료 품 인건비의 1.5%	인건비1.5%
2) 보통 인부	(습윤 작업)	노무비 단가 $84,166\text{원} * 0.03\text{인} = 2,524.9\text{원}$	2,525원
		노무비 품 (대한건설협회적산 581쪽 건축/ 칠 공사 13.석면방지페인트 1회 품 적용) 보통인부 : 0.06인(2회) * 0.5 = 0.03인	0.03인

[주]

① 본 품은 석면자재 해체 시 비산방지를 위한 전, 중, 후 습윤 작업 품이 포함 된 것 이다.


② 본 품의 비산방지 습윤 화는 물 사용 습윤 화 한 품 이다. 단, 습윤제 요구된 경우 재료비는 별도 계상 한다.

③ 작업종료 후 벽,바닥보양 청소, 제거표면(엠펙등), 작업대, 공구 등 청소 시 습윤 작업 및 보양비닐폐기, 개인보호구 폐기 시 습윤 작업 품이 포함 된 것이다.

제거 전 습윤작업	제거 후 습윤작업
	

관련규정

- ▶보건규칙 제478조(바닥) 작업장소의 바닥재료는 불침투성 재료를 사용하고 청소하기 쉬운 구조로 하여야 한다.
- ▶보건규칙 제495조(석면 해체·제거작업 시의 조치) 2. 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체·제거작업
- 가. 창문·벽·바닥 등은 비닐 등 불 침투성 차단재로 밀폐할 것
- ▶석면작업지침7-8. 작업을 위해 사용된 폴리에틸렌 시트 등의 재료는 재사용 하여서는 안 된다.
- ▶석면작업지침7-9. 바닥시트는 습윤화 하여 집어서 폐기물 관리법에 따라서 처리하여 야 한다.
- ▶석면작업지침 6-1(공통조치사항) 2호 가항 : 작업부위를 제외하고는 바닥, 벽등을 폴리에틸렌시트로 덮는다. 바닥은 0.15mm 이상, 벽면은 0.08mm 이상 두께로 이중으로 덮는 것을 권장한다.
- ▶가이드라인 4-3 (작업시고려사항) 2호 석면해체·제거작업장은 불 침투성 폴리에틸렌 시트 등을 이용하여 완전히 밀폐, 격리하여야 한다.

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 비닐재료비	바닥0.15mm 1겹 벽0.08mm 1겹	[주] 비 시험용 ▶ 비닐 0.15mm 롤 당 단가 : (0.15mm * 1.5m * 45m) 40,300원/롤 (견적서 참조) ▶ 비닐0.15mm m²당 단가 : 40,300원 / 135m² = 298.5원/m² ▶ 비닐 0.08mm 롤 당 단가 : (0.08mm * 1.5m * 90m) 47,200원/롤 (견적서 참조) ▶ 비닐0.08mm m²당 단가 : 47,200원 / 270m² = 174.8원/m² ▶ 바닥, 벽 보양 규격  ▶보양비닐 산출서 바닥 : 4m * 2.083m = 8.33m² 벽 : (4m + 2.083m) * 2면 * 높이2.4m = 29.2m² 계 : 37.53m²	

		▶ 0.15mm 비닐㎡당 단가 : 298.5원/㎡ 바닥 보양비닐 재료비 단가 $40,300\text{원} \times 0.0074 = 298.2\text{원}$	298원
		바닥 보양비닐 재료비 품 Q= 8.33㎡ $8.33\text{㎡} \times 298.5\text{원} / Q / 40,300\text{원} = 0.0074\text{㎡}$	0.0074㎡
		▶ 0.08mm 비닐㎡당 단가 : 174.8원/㎡ 벽 보양비닐 재료비 단가 $47,200\text{원} \times 0.0129 = 608.8\text{원}$	609원
		벽 보양비닐 재료비 품 Q= 8.33㎡ $29.2\text{㎡} \times 174.8\text{원} / Q / 47,200\text{원} = 0.0129\text{㎡}$	0.0129㎡

[해설]

① 바닥, 벽 보양을 위한 비닐 설치·해체 품은 석면자재 해체 품에 포함 된 것이다.

[주]

- ① 본 품은 바닥 보양 비닐두께0.15mm 이상 1겹, 벽 보양 비닐두께0.08mm 이상 1겹 보양 한 것으로 계상 한 것이다.
- ② 현장여건에 따라 2겹 보양 한 는 경우 소요되는 재료비는 별도 계상 한다.
- ③ 천장 높이는 2.4m기준 한 것이다. 단 그 이상 높이 보양 비닐 자재비는 별도 계상한다.
- ④ 바닥, 벽 보양 비닐 시트는 재사용 하여서는 안 된다.

벽, 바닥 비닐보양 (바닥 0.15mm두께, 벽 0.08mm두께)



5. 개인보호구 및 보호구 소모 품 [정보공개판례 09.8.26. (13호)보호장비착용]

[산출 표5호]

관련규정

▶보건규칙 제491조(개인보호구의 지급·착용)

① 석면 해체·제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우 각 호의 개인보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.

1. 방진마스크나 송기마스크 2. 고글(Goggles)형 보호안경 3. 신체를 감싸는 보호복과 보호신발 등

▶석면작업지침 5-3(보호구지급착용) (3) : 사업주는 **불 침투성의, 보호 장갑, 보호의 및 보호 장화를 지급하여야 한다.**

▶석면작업지침 5-4 (5)보호의는 (머리덮개부착일회용,습식작업소재,지퍼덮개,봉재부분테이핑처리또는 코팅방식)구조 여야 한다.

▶석면작업지침 7.석면제거·청소 및 처리 시 유의사항

7-10. 딱딱한 재질이 아닌 구조물 등은 재사용 하여서는 안된다.

7-12.재사용되지 않을 보호의 등은 폐기처리 용기에 보관하여야 한다.

※▶보호구손료 및 소모품은 **3.5인 적용 한 것이다.** [석면해체공 1인, 보통인부 1인, 관리감독자 0.5인, 습윤공 1인]

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 보호구 손료	(1)반면 형 마스크 3M -7502	▶ 대한건설협회적산808쪽 기계화시공/경비산정 6-1조인트(고무제)수량산출 (1233×10^{-7}) 산식 적용 ▶ 마스크 개당 단가 : 35,000원(견적서 참조) 마스크 손료단가 $35,000\text{원} \times 0.0003 = 10.5\text{원}$	11원
		마스크 손료 품 Q= 8.33m^3 ($35,000\text{원} \times 3.5\text{EA} \times 1233 \times 10^{-7} = 15.1\text{원/hr당}$) $15.1\text{원} \times 6\text{hr} / Q / 35,000\text{원} = 0.0003\text{개}$	0.0003개
	(2)안전장화 S-801	▶ 장화 족당 단가 : 27,600원(견적서 참조) 안전장화 손료단가 $27,600\text{원} \times 0.0003 = 8.2\text{원}$	8원
		안전장화 손료 품 Q= 8.33m^3 ($27,600\text{원} \times 3.5\text{족} \times 1233 \times 10^{-7} = 12\text{원/hr당}$) $12\text{원} \times 6\text{hr} / Q / 27,600\text{원} = 0.0003\text{족}$	0.0003족
	(3) 고글(보안경) 3M-334AF	▶ 고글 개당 단가 : 4,600원(견적서 참조) 고글 손료단가 $4,600\text{원} \times 0.0003 = 1.3\text{원}$	1원
		고글 손료 품 Q= 8.33m^3 ($4,600\text{원} \times 3.5\text{EA} \times 1233 \times 10^{-7} = 2\text{원/hr당}$) $2\text{원} \times 6\text{hr} / Q / 4,600\text{원} = 0.0003\text{개}$	0.0003개

2) 보호구 소모품	(1) 특급필터 3M-2091	▶ 3.5인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 필터 조당 단가 : 4,540원(견적서 참조) 소모품 단가 $4,540\text{원} \times 0.84 = 3,813.6\text{원}$	3,814원
		소모품 품 Q= 8.33m' $4,540\text{원} \times 7\text{조} / Q / 4,540\text{원} = 0.84\text{조}$	0.84조
	(2) 불 침투 방진복 EM-프리엄3300	▶ 3.5인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 1벌 단가 : 6,000원(견적서 참조) 소모품 단가 $6,000\text{원} \times 0.84 = 5,040\text{원}$	5,040원
		소모품 품 Q= 8.33m' $6,000\text{원} \times 7\text{벌} / Q / 6,000\text{원} = 0.84\text{벌}$	0.84벌
	(3) 불 침투 장갑 라텍스(우진)	▶ 3.5인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 적용 라텍스 장갑은 저단가인 반면 얇은 재질로 작업 중 찢어질 우려가 높음. 따라서 겉에 면장갑을 착용 한 것으로 계상 한 것임. ▶ (라텍스: 13,800원/50켤레=276원/켤레) (면장갑 : 3,340원/10켤레=334원/켤레) 소모품 단가 $276\text{원} \times 0.84 = 231.8\text{원}$	232원
		소모품 품 Q= 8.33m' $276\text{원} \times 7\text{켤레} / Q / 276\text{원} = 0.84\text{조}$	0.84조
	(4) 면장갑(일반)	소모품 단가 $334\text{원} \times 0.84 = 280.5\text{원}$	281원
		소모품 품 Q= 8.33m' $334\text{원} \times 7\text{켤레} / Q / 334\text{원} = 0.84\text{조}$	0.84조

[해설]① 마스크, 장화, 고글(보안경)은 손로 계상 한 것 이다.

② 개인보호구는 (해체공1인 , 보통인부 1인 , 습윤공 1인 , 관리감독자 0.5인) 3.5인 적용 한 것 이다.

[주]

① 보호구 소모품은 3.5인 일일 2회 (오전1회 , 오후1회) 지급 착용으로 계상 한 것이다.

② 개인 보호구는 관계 규정에 따라 불 침투성 재질 보호구로 계상 한 것 이다.

③ 개인보호구 중 1회용 소모품(보호의, 장갑, 필터 등)은 작업장 외부로 나올 때는 갱의실에서 분진제거후 폐기하고 폐기법에 따라 처리 하여야 한다.

④ 개인보호구 중 1회용 소모품은 재사용 하여서는 안 된다.

⑤ 본 품 외 석면 자재 해체 시 필요한 개인보호구(안전모, 안전벨트,) 및 표지판 등은 별도 계상 한다.

⑥ 본 품에 적용된 개인보호구는 구매비용으로 안전관리비를 적용 하여서는 안 된다.

개인 보호구 착용	반면 형 마스크	안전보호 장화	보안경
			
특급 필터	불 침투 방진복	불 침투 장갑	※ 불 침투 장갑 착용 후 걸면 일반면장갑 착용
			

6. 위생설비 설치 [정보공개판례 09.8.26. (15호)위생설비]

[산출 표6호]

관련규정

▶보건규칙 제494조(위생설비의 설치 등) ① 사업주는 석면 해체·제거 작업장과 연결되거나 인접한 장소에 탈의실·샤워실 및 작업복 갱의실 등의 위생 설비를 설치하고 필요한 용품 및 용구를 갖추어 두어야 한다.

② 사업주는 석면 해체·제거작업에 종사한 근로자에게 개인보호구를 작업복 갱의실에서 벗어 밀폐용기에 보관하도록 하여야 한다.

③ 사업주는 석면해체·제거작업을 하는 근로자가 작업 도중 일시적으로 작업장 밖으로 나가는 경우 석면분진을 제거한 후 나가도록 하여야 한다.

▶석면작업지침5-5. 2호 (가) 위생설비 설치순서는 탈의실, 샤워실, 갱의실, 작업장 순으로 연결 설치하여야 한다.

(다) 샤워실 은 온.냉수가 공급되어야 한다.

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 위생설비 비닐시트	비닐시트 0.15mm두께	[주] 비 시험용 ▶ 비닐 롤당 단가40,300원[0.15mm*1.5m*45m] (견적서 참조) ▶ 비닐㎡당 단가 : 40,300원/135㎡ = 298.5원/㎡ ▶ 위생설비규격 : 가로1.5m * 세로(1.5*3실)4.5m * 높이2m (탈의실, 샤워실, 갱의실) ▶ 비닐 수량 : 바닥,천장(1.5*4.5*2면)+벽<칸막이>(1.5*2*4면)+벽(4.5*2*2면)=43.5㎡ 비닐재료비 단가 [인건비의 3%] 40,300원 * 0.038 = 1,531.4원	1,531원
		비닐재료비 품 Q= 8.33㎡ 298.5원 * 43.5㎡ / Q / 40,300원 = 0.038㎡	0.038㎡
2) 장비 손료	냉.온수기, 배수여과장치, 집수조	▶ 장비단가 : (샤워기958,000원+배수여과기753,000원+집수조310,500원)=2,021,500원 (견적서 참조) 장비손료 단가 2,021,500원 * 0.0001 = 202.1원	202원
		▶ 대한건설협회적산 805쪽 기계화시공/기계경비산정 25-1모터(1488*10⁻⁷)산식 적용 ▶ 2,021,500원 * 1488 * 10⁻⁷ = 300.7원/hr 장비손료 품 Q= 8.33㎡ 300.7원 * 6hr / Q / 2,021,500원 = 0.0001대	0.0001대
3) 위생설비 틀 손료	3단(1셋트)	▶ 틀 단가 : 460,000원(셋트) (견적서 참조) 틀 손료 단가 460,000원 * 0.0001 = 46원	46원
		▶ 대한건설협회적산 805쪽 기계화시공/기계경비산정 25-1모터(1488*10⁻⁷)산식 적용 ▶ 460,000원 * 1488 * 10⁻⁷ = 68원/hr 틀 손료 품 Q= 8.33㎡ 68원 * 6hr / Q / 460,000원 = 0.0001대	0.0001대

[해설]

- ① 실내작업 경우 위생설비는 탈의실, 샤워실, 갱의실, 작업장 순으로 연결 설치하여야 한다. 단, 작업장소가 협소하여 각각작업장 출입구와 연결설치가 현실적으로 어려운 경우 탈의실과 샤워실은 가까운 인접장소에 설치 할 수 있다.
- ② 탈의실과 샤워실 인접장소 설치하는 경우 갱의실은 각각(따로따로) 작업장 출입구와 연결 설치하여야 한다.

[주]

- ① 위생설비 설치·해체 품은 석면자재 해체 노무비품에 포함 된 것 이다.
- ② 위생설비 사용 비닐시트는 재사용 하여서는 안되며 폐기물 관리법에 따라 처리하여야 한다.

작업장에서 밖으로 나오는 순서	틀 조립 탈의실, 샤워실, 갱의실, 작업장 순으로 설치(예)	갱의실 각각 작업장 출입구와 연결설치(예)
배수여과 장치	샤워 실 집수 조	냉. 온수 장치 및 샤워기

7. 소모자재 [정보공개판례 09.8.26. (6호)세부작업계획.(16호)석면함유물질 표기 등]

[산출 표7호]

1)폐기용 백, 2)스티커, 3)포장 비닐, 4)밀봉용 테이프

☞ 1)폐기용 백

관련규정

▶보건규칙 제485조(석면오염 장비 등의 처리) ① 사업주는 석면에 오염된 장비, 보호구 또는 작업복 등을 폐기하는 경우에 밀봉된 불침투성 자루나 용기에 넣어 처리하여야 한다.

▶석면작업지침 7. 7-14. 폐기처리용 용기는 0.15mm 폴리에틸렌 용기.

▶폐기 법 시행규칙 【별표 5】 4. 지정폐기물(의료폐기물은 제외한다)의 기준 및 방법 나. 보관의 경우

3) 폐 석면은 다음과 같이 보관한다.

가) 석면의 해체·제거작업에 사용된 바닥비닐시트(뿔칠로 사용된 석면의 해체·제거작업 시 사용된 비닐시트의 경우 모든 비닐시트), 방진마스크, 작업복 등 흘날릴 우려가 있는 폐석면은 습도 조절 등의 조치 후 고밀도 내수성재질의 포대로 2중포장하거나 견고한 용기에 밀봉하여 흘날리지 아니하도록 보관하여야 한다.

구 분	규 격	산 출 산 식		수 량
1) 폐기용 비닐 백	0.15mm 두께 2겹 0.85m * 1.3m	▶ 매당 단가 : 44,900원/100매 = 449원/매당 (견적서 참조)		314원
		▶ 1일 사용 량 : {(보양비닐폐기 2매 + 개인보호구 폐기 1매) * 2겹} = 6매/일		
		비닐 백 재료비 단가 449원 * 0.7 = 314.3원		0.7매
		비닐 백 재료비 품 Q= 8.33㎡ 449원 * 6매 / Q / 449원 = 0.72매		
		벽, 바닥 보양비닐 폐기 비닐 백		
				

[주]

① 벽, 바닥 보양 비닐 및 개인보호구 1회용 폐기 용기로 계상 한 것이다.

② 1회당 2겹으로 포장 한 것으로 계상 한 것이다.

③ 본 품 적용 외 고형 화 처리물이 발생 추가되는 경우 별도계상 한다.

☞ 2)스티커

관련규정

▶보건규칙 제496조(석면 함유 잔재물 등의 처리) 석면 함유 잔재물 등을 비닐이나 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제3호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다.

▶석면작업지침 5. 석면해체·제거작업 전 준비사항

5.8 석면 함유 잔재물의 처리

- (1) 해체·제거된 석면은 가능한 한 빨리 비닐포장 등에 적절하게 밀봉한 후 폐기물 스티커 등을 이용하여 석면임을 표시 폐기하여야 한다.
- (2) 석면해체·제거작업 시 발생한 잔재물이나 부스러기 등은 불 침투성 용기 또는 비닐포대 등에 넣어 밀봉한 후 폐기물 스티커 등을 이용하여 석면임을 표시 폐기하여야 한다.

2) 스티커	석면 함유	▶ 장당 단가 : 17,300원 / 100장 = 173원/장당 (견적서 참조) ▶ 1일 사용량 (포장표면 2장 + 비닐폐기용기 2매 + 개인보호구 폐기용기 1매)=5장/일 스티커 재료비 단가 173원 * 0.6 = 103.8원	104원
		스티커 재료비 품 Q= 8.33㎡ 173원 * 5장 / Q / 173원 = 0.6장	0.6장

[주]

- ① 본 품 적용 외 고형 화 처리물이 발생 추가되는 경우 별도계상 한다.

석면 함유 스티커	각 더미 포장 스티커 부착	보양비닐폐기 용기 스티커부착	개인보호구 폐기용기 스티커부착
			

☞ 3)포장 비닐

관련규정

▶보건규칙 제496조(석면함유 잔재물 등의 처리) 석면함유 잔재물 등을 비닐이나 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제3호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다.

▶석면작업지침7(청소 및 처리) 7-16 : 뾰족한 부분을 가진 폐기물은 일정높이로 쌓아서 0.15mm 두께폴리에틸렌시트로 이중 포장한 후 폐기물 형태에 맞는 용기에 담아야한다.

▶가이드라인6-3. 석면 작업 중 발생된 폐 석면은 폴리에틸렌시트로 이중포장 후 형태에 맞는 용기에 넣어 보관하여야 한다.

4) 포장 비닐	0.15mm 2겹	▶ 비닐 롤당 단가40,300원[0.15*1.5m*45m](견적서 참조) [주] 비 시험용 ▶ 비닐 m²당 단가 : 40,300원/135m² = 298.5원/m² ▶ 자재포장 횟수 계상 (인력운반 가능 중량으로 분할 계상 한 것이다) 일일작업량 : 8.33m² 중량 : 8.33m² * 9Kg(습윤상태) = 74.97 Kg ▶ 인력운반가능 산출 산식 1회당 포장 장수 : 8.33m² * 0.5 = 4.165m²/회 (23.13장) 1회당 중량 : 4.165m² * 9Kg(습윤상태) = 37.48 Kg/회당 ▶ 텍스 장당 규격 : 0.6m * 0.3m * 0.06mm = 0.18m²/장 ▶ 1회당 포장비닐 규격 ▶1회당 포장비닐 수량 {(0.6 * 0.3 * 5면)+(0.14 * 0.6 *2면)+(0.14*0.3*2면)} *2겹*2회 = 4.608m²/일소요	
----------	-----------	---	--

		포장비닐 재료비 단가 $40,300\text{원} * 0.004 = 161.2\text{원}$	161원
		포장비닐 재료비 품 $Q = 8.33\text{m}^2$ $4.608\text{m}^2 * 298.5\text{원} / Q / 40,300\text{원} = 0.004\text{m}^2$	0.004m ²

[주]


- ① 포장 비닐시트 시험방법의한 시험을 하지 않은 0.15mm 두께 2겹 포장 한 것으로 계상 한 것이다.
- ② 1회당 포장 장수는 텍스(0.6m * 0.3m) 23.13장 포장 한 것으로 계상 한 것이다.
- ③ 포장 방법은 관련 규정에 따라 4면에서 완전 밀봉 한 것으로 계상 한 것 이다.

4면 포장	포장 밀봉
	

☞ 4) 밀봉용 테이프

관련규정

- ▶ 안전보건규칙 제496조(석면함유 잔재물 등의 처리) 석면함유 잔재물 등을 비닐이나 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제3호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다.
- ▶ 석면작업지침7-15 : 0.15mm 두께폴리에틸렌 용기는 접은 상태로 테이프 등으로 밀봉하여야 한다.

5) 밀봉 테이프		▶ 테이프 롤당 단가 : (0.08mm * 50mm * 45m) 1,270원/롤 (견적서 참조) ▶ 테이프 m당 단가 : 1,270원 / 45m = 28.2원/m		
		테이프 밀봉 규격	테이프 밀봉(예)	
				
		▶ 테이프 소모량 산출 식(1면 2회 감기) $\{(0.14 * 4\text{면} * 2) + (0.3 * 4\text{면} * 2)\} * 2\text{회} = 7.04\text{m} / \text{일소요}$ 테이프 재료비 단가 $1,270\text{원} * 0.0187 = 23.7\text{원}$		24원
		테이프 재료비 품 Q= 8.33m' $7.04\text{m} * 28.2\text{원} / Q / 1,270\text{원} = 0.0187\text{m}$		0.0187m

8. 강관조립 말 비계 [정보공개판례 09.8.26. (3호)기계설비 종류]		[산출 표8호]	
관련규정			
▶보건 법 제23조(안전조치)③ 사업주는 <u>작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.</u>			
▶보건규칙 제42조(추락의 방지) ① 사업주는 근로자가 <u>추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법</u> 으로 <u>작업발판을 설치</u> 하여야 한다.			
▶보건규칙 제44조(안전대의 부착설비 등) ① 사업주는 <u>추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소안전대</u> 를 안전하게 <u>걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치</u> 하여야 한다.			
구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 강관조립 말 비계	높이 2m	▶대한건설협회적산 64쪽 가설공사/강관조립 말 비계 3개월 품 적용 ▶ 단가 (1대당) 높이 2m 기준 : 78,657원 ▶ 대당 재료비 (대한건설협회적산 64쪽 가설공사/강관조립 말 비계 3개월 품, 단가 적용) (비계기본틀 29,400원 *0.12개 = 3,520원)+(가새18,200원*0.12조=2,184원)+ (수평띠장 25,700원*0.24개=6,168원)+(바퀴13,400원*0.24개=3,216원)+ (작키베이스10,800원*0.24개=2,592원)+(발판25,200원*0.42장=10,584원) = 28,272원/대 ▶ 대당 인건비 (14년 상반기 노임단가 적용) 보통인부 : 0.6인 * 84,166원 = 50,499.6원/대	
		재료비 단가 28,272원 * 0.0013 = 36.7원	37원
		▶ 대한건설협회적산 64쪽 대당 3개월 단가를 일일단가로 변경 계상 한 것임. 재료비 품 Q= 8.33m' (28,272원 / 90일 / Q / 28,272원) = 0.00133원	0.0013원
		노무비 단가 84,166원 * 0.0008인 = 67.3원	67원
		▶ 대한건설협회적산 64쪽 대당 3개월 단가를 일일단가로 변경 계상 한 것임. ▶ 50,499.6원 / 90일 = 561.1원(일당) 노무비 품 Q= 8.33m' {(561.1원 / Q / 84,166원) = 0.0008인	0.0008인
[해설]			
① 1대당 비계 기본틀(기둥)높이가 증가할 때에는 연결핀 및 암록을 별도 계상한다.			
② 천장 높이가 높은 고소 석면자재 해체 작업은 수평비계 및 안전대부착설비는 별도 계상한다.			
[주]			
① 본 품은 천장높이 2.4m 기준 한 것이다.			

관련규정


▶보건규칙 제497조(잔재물의 흘날림 방지) ① 사업주는 석면 해체·제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재물은 습식으로 청소하거나 고성능필터가 장착된 진공청소기를 사용하여 청소하는 등 석면분진이 흘날리지 않도록 하여야 한다.

▶석면작업지침 7.석면의 제거·청소 및 처리 시 유의사항

7-5. 석면폐기물을 제거한 후 작업지역은 물로세척 하거나 고성능 진공청소기로 청소 하여야 한다.

7-7. 작업이 완료되면 사다리, 작업대 등 공구 및 장비는 젖은 걸레로 닦거나 고성능 진공청소기로 청소 하여야 한다.

7-10. 작업종료 후 재사용할 구조물 등은 걸레로 닦거나 고성능필터가 장착된 진공 청소기로 세척 하여야 한다.

구 분	규 격	산 출 산 식	수 량
1) 현장 청소		▶ 건축물 현장청소 연면적 규격  ▶ 밀폐 면적 : 가로 4m * 세로 2.083m * 높이 2.4m ▶ 연면적 산출 산식 바닥(4 m * 2.083m) + 벽((4m + 2.083m) * 2면 * 2.4m)= 37.52m² ▶ 연면적당 단가 : 84,166원 * 0.15인 = 12,624.9원/연면적m² ▶ 보통인부 : 84,166원	
		노무비 단가	
		84,166원 * 0.033 = 2,777.4원	2,777원
		노무비 품 Q= 8.33m² 대한건설협회적산 71쪽 가설공사/ 건축물 현장정리 (철근콘크리트 조 품)적용 (8.33m² * 12,624.9원) /37.52m² / 84,166원 = 0.033m²	0.033m ²



[주]

① 본 품은 석면자재해체 작업중 비산방지청소 및 작업종료 후 청소 인건비 품이다.

② 물 사용 습식작업으로 계상 한 것 이다.

③ 석면 청소작업에 필요한 습윤제 또는 기계 사용경우 재료비 및 기계경비는 별도 계상한다.

④ 본 품은 제거표면(엠피), 벽, 바닥 보양비닐, 작업대, 공구, 장비, 포장표면 등 청소 품이 포함 된 것이다.

벽, 바닥 습식 청소	제거표면 청소	포장표면 청소
		
장비 청소	작업대 등 청소	사용공구 청소
		

【주】 필독사항

- ① 현장대리인으로 선임된 책임자가 산업안전보건법 제31조제1항 같은 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 관리감독자 교육(이하 “정기안전·보건교육”이라 한다)을 이수한 경우 관리감독자 품, 단가는 적용하지 아니한다.
- ② 발주자는 관리감독자 품, 단가를 적용하지 아니한 경우 입찰공고문 기타사항 등에 낙찰자는 착수 계 제출 시 관리감독자 배치서 및 교육이수증 제출하도록 명시 하여야 한다.
- ▶ 석면조사 , 지도(도면)작성비, 시료분석비 등은 별도 계상 한다.
- ▶ 석면비산정도 측정비(작업 중 매일) 및 시료분석 비는 별도 계상 한다. <2012. 4. 29 시행>
※ 단, 석면비산정도 측정은 발주 석면자재 합이 500㎡이상 사업장에 적용 한다.

[주] 500㎡이하 사업장은 작업장주변 거주자 민원 등 대비 발주자 판단에 따라 비산여부를 측정할 수 있다.

- ▶ 석면농도측정(실내작업에 한 한다)작업 후 각 각 실별 측정 및 시료분석 비 등은 별도 계상 한다.
- ▶ 제 경비의 간접노무비, 기타경비, 각종보험료, 이윤 , 부가가치세 등은 공사 요율에 따라 별도 계상 한다.
- ▶ 지정 폐기물처리 및 운반비용은 별도 계상 한다.
- ▶ 안전모, 안전대, 안전띠, 각종 표지판 등은 공사 안전관리비 요율에 따라 별도 계상 한다.

3) 석면함유, 슬레이트전용 스티커 및 안전장화

6. 스티커						
✓ 폐기물 부착 스티커	석면 함유 유해 물질	pack	1.0	17,300	가로200 * 세로150	ha 6-1-1
✓ 폐기물 부착 스티커	석면 함유	pack	1.0	17,300	1 pack당 100매	ha 6-2-1
✓ 폐기물 부착 스티커	폐슬레이트용	pack	1.0	17,300	1 pack당 100매	
7. 안전 장화						
안전장화 s-801	240	컬레	1.0	27,600	표시외 사이즈는 주문	ha 8-2-3
	245	컬레	1.0	27,600		ha 8-2-4
	250	컬레	1.0	27,600		ha 8-2-5
	255	컬레	1.0	27,600		ha 9-5-13
	260	컬레	1.0	27,600		ha 9-5-14
	265	컬레	1.0	27,600		ha 9-5-15
	270	컬레	1.0	27,600		ha 9-5-16

4) 마스크, 필터, 보안경, 장갑

8. 마스크, 보안경						
전면형 마스크	6800	개	1.0	172,000	(3M)	ha 9-1-1
	6897(6800 머리끈)	개	1.0	15,000	(3M)	ha 13-3-13
	6893(내부고무, 흰색)	개	1.0	290	(3M)	ha 1-5-5
	6895(외부고무, 빨간색)	개	1.0	630	(3M)	ha 1-8-8
✓ 반면형 마스크	7501 (소)	개	1.0	35,000	(3M)	ha 9-2-1
	7502 (대)	개	1.0	35,000	(3M)	ha 9-2-2
	6200	개	1.0	19,000	(3M)	ha 9-2-3
	7582(내부콧털마개, 파랑)	개	1.0	2,420	(3M)	ha 30-7-3
전동식마스크	6800PF(충전기포함)	set	1.0	782,000	(3M)	ha 9-5-1
✓ 마스크 필터(헤파)	2091 (3M)	SET	1.0	4,540	1box 50set(227,000)	ha 9-3-1
	2097	SET	1.0	5,640	1box 50set(282,000)	ha 9-3-2
	6800PF SP3(필터)	개	1.0	16,700	(3M)	ha 9-3-3
	K88-2A1	SET	1.0	3,100	삼공물산	ha 9-3-4
방진 마스크(일반)	8605/2급	개	1.0	810		
	8822/1급	개	1.0	2,200		
✓ 보안경(고글)	334AF	개	1.0	4,600	(3M)	ha 9-4-2
9. 안전모						
안전모	일반	개	1.00	5,700		ha 10-1-1
	고급	개	1.00	6,330		ha 10-1-2
10. 분무기						
인력식 분무기	KS-2002 PVC 18L	대	1.00	44,900	PVC	ha 11-2-3
11. 장갑						
✓ 방진 장갑	라텍스(우진)	pack	1.0	13,800	1pack 50컬레	ha 12-1-2
면 장갑	면	묶음	1.0	3,340	1묶음 10컬레	
	반코팅	묶음	1.0	3,680	1묶음 10컬레	

5) 불 침투 방진복, 로프

명 칭	규 격	단 위	수 량	판 매 금 액	비 고	제 품 번 호
12. 방진복, 덧신						
방진복 (백색)	MG 2000 (3M고급형)	벌	1.0	7,500	1box40벌판매(300,000)	ha 13-2-1
	MG 1500 (보급형)	벌	1.0	5,200	1box40벌판매(208,000)	ha 13-2-2
하나이프- 방진복 (백색)	방진복 프라이밍 3300	벌	1.0	6,000	1box40벌판매(240,000)	
	방진복 SMS 보호복1700+	벌	1.0	4,500	1box40벌판매(180,000)	
듀폰- 방진복 (백색)	Taped 타이렉 (듀폰) L	벌	1.0	9,200	1box 25벌(230,000)	ha 13-1-1
	Taped 타이렉 (듀폰) XL	벌	1.0	9,200	1box 25벌(230,000)	ha 13-1-2
명 칭	규 격	단 위	수 량	판 매 금 액	비 고	제 품 번 호
듀폰- 방진복 (백색)	타이렉 (듀폰 베어리맨)L	벌	1.0	7,500	1box 25벌(187,500)	ha 13-1-3
	타이렉 (듀폰 베어리맨)XL	벌	1.0	7,500	1box 25벌(187,500)	ha 13-1-4
덧신(백색)	sh overshoes white(덧신, 쥘레)	켤레	1.0	1,500	3M	ha 13-4-1
	덧신 하나가드(반부츠)	켤레	1.0	1,150	hanaif	ha 13-4-3
	덧신 하나가드(긴 목)	켤레	1.0	1,270	hanaif	ha 13-4-5
13. 안전벨트						
벨 트	전체식 S/T	개	1.00	28,400		ha 14-1-1
	전체식 A/L	개	1.00	34,400		ha 14-1-2
14. 안전 로프						
로 프	PE 10mm	개	1.00	39,100		ha 15-1-1
	PE 12mm	개	1.00	58,700		ha 15-1-2

6) 음압 기, 샤워기, 배수여과기, 집수 조, 음압측정기록장치

명 칭	규 격	단 위	수 량	판 매 금 액	비 고	제 품 번 호
18. 장비 (소모품)						
1)음압기 ha-2000(2HP)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
음압기	40m³/min, 285mmAq	대	1.0	2,875,000	국산 (총고2.4m/80평)	ha 18-1-1
1차 PRE FILTER	610 * 610 * 20T	EA	1.0	17,300	국산	ha 18-1-2
2차 MEDIUM FILTER	610 * 610 * 100T	EA	1.0	87,400	국산	ha 18-1-3
3차 HEPA FILTER	610 * 610 * 100T	EA	1.0	112,700	국산	ha 18-1-4
3차 HEPA FILTER	610 * 610 * 150T	EA	1.0	161,000	국산	ha 18-1-5
2)음압기 ha-1000(1HP)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
음압기	11m³/min, 120mmAq	대	1.0	1,380,000	국산 (총고2.4m/20평)	ha 18-2-1
1차 PRE FILTER	305*305*20T	EA	1.0	13,800	국산	ha 18-2-2
2차 MEDIUM FILTER	305*305*100T	EA	1.0	44,900	국산	ha 18-2-3
3차 HEPA FILTER	305*305*100T	EA	1.0	52,900	국산	ha 18-2-4
3)음압기배기호수						
배기호수 (25ø소)	0.15mm*41cm*200m	롤	1.0	69,000	국산(비닐)	ha 18-3-1
배기호수 (30ø대)	0.15mm*40cm*200m	롤	1.0	80,500	국산(비닐)	ha 18-3-2
배기구	250ø	개	1.0	28,800		
4)청소기 ha-129C (중형)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
ha-129C (중형)	1MOTOR 흡식(1200W) 탱크용량 40ℓ	대	1.0	402,500	국산	ha 18-4-1
1차 포진백 FILTER		EA	1.0	5,750	국산	ha 18-4-2
2차 BAG FILTER		EA	1.0	46,000	국산	ha 18-4-3
3차 HEPA FILTER		EA	1.0	130,000	국산	ha 18-4-4
5)청소기ha-103CR (대형)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
청소기 (해파알타 내장)	2MOTOR 흡식(2400W) 탱크용량 70ℓ	대	1.0	805,000	국산	ha 18-5-1
1차 포진백 FILTER		EA	1.0	9,200	국산	ha 18-5-2
2차 BAG FILTER		EA	1.0	54,100	국산	ha 18-5-3
3차 HEPA FILTER		EA	1.0	154,100	국산	ha 18-5-4
6)물샤워기 (온수기형)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
샤워기	SUS탱크 15리터 저장식	대	1.0	958,000	국산	ha 18-6-1
7)배수여과기						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
배수여과기	1/4 HP	대	1.0	753,000	국산	ha 18-7-1
1차 필터	1μm	EA	1.0	5,200	국산	ha 18-7-2
2차 필터	0.2μm	EA	1.0	51,800	국산	ha 18-7-3
-필터 하우징-		EA	1.0	43,700	국산	ha 18-7-4
8)집수조(FRP)						
각종 소모품, 부품도 구비하고 있으니 문의 바랍니다.						
집수조(FRP) 자동배수	L1100 * W1100 * H200	식	1.0	310,500	국산	ha 18-8-1
9)음압측정기록장치						
음압기록장치	L300 * W200 * H100	대	1.0	2,070,000	검교정비필도(선택)	ha 19-1-1

2. 대한건설협회 적산 및 일위대가(적용근거)

1) 적산 표지

2013 개정품셈 · 노임단가적용 건설공사 일위대가

실시간 가격정보 검색
거래가격



綜合建設積算

개정판

2013

통계청승인건설업입금조사기관 / 기획재정부등록 전문가격조사기관 대한건설협회
www.cmpi.or.kr



인간과 자연을 이어주는 기업 녹색기술 개발의 기업!! 광익엔지니어링(주)가 함께 합니다.

***수문류**

- 외이러 포스트식 자동전도수문
- 자동강하수문 · ROLLER GATE
- RADIAL GATE · SLUICE GATE
- 텍크형 일체식 분수문 · FRP 자동수문

***관양기류**

- 신형파워잭 · 샌들식 파워관양기(Stand Type)
- 자동전도수문 관양기 · PINJACK
- 텍크형 관양기 · 파워잭 드럼 관양기
- Drum Type 관양기

***기타**

- Rotary 제진기 · 유압식 제진기
- Gate Pump · 양배수전 기동장치공사





각종 최신행 수문비 · 관양기 전문 제조 업체 본사 공장 : 충남 천안시 서북구 직신읍 관방길 64-31 Tel. 041-581-8113~4 Fax. 041-581-8115

광익E.N.G(주) · (주)광의 화순 공장 : 전남 화순군 도곡면 도곡농공길 29-5(도곡 농공단지 내) Tel. 061-371-8113~6 Fax. 061-371-8117

2) 경장비 등 손료 [적산 표1호]

10 공통 / 적용기준

2013 건설적산

- 나. 재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상하되 주재료비의 2~5%까지 계상한다.
- 다. 전기공사(동력 및 조명공사) 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대해서는 전선과 배관소재비등 직접재료비의 2~5%까지 계상할 수 있다.

[참고] 일반공구 및 일반시설품종 계측기구
스패너류, 렌치류, 턴버클, 사관, 스트레이전, 바이스, 램핑 또는 플랜트류, 용접봉전조동, 게이저류, V 블록, 마이크로미터, 바니어캘리퍼스 및 이와 유사한 것으로 공사를 상시 일반적으로 사용하는 것으로서 별도의 동의를 필요로 하지 않는 것.

② 경장비 등의 손료

- 나. 경장비손료는 일반공구류를 제외한 특수공구와 검사용 특수계측기구등의 손료를 말하며

- 나. 전기용접기, 그라인더, 렌치 등 경장비에 속하지 않는 동력장비에 의해 구동되는 장비류의 손료를 말하며 별도로 계상한다.

- 다. 경장비의 시간당 손료에 대하여는 기계경비산정표에 명시된 가장 유사한 장비의 제수치 (내용시간, 연간 표준 가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간 관리비율 등) 를 참조하여 계상한다.

- 라. 측정기 및 시험기

종류	내 용	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당 (10 ³)		
						상 비 계수	정 비 계수	관 리 비 계수
일반형	12,600	2,100	0.9	0.3	0.14	714	238	416
거치형	43,200	7,200	0.9	0.3	0.14	208	69	121
								398

- 외지구입기구는 C.I.F 가격을 기준한다.

- 거치형 측정기 및 시험기는 동일 측정개소에서 24 시간 계속 작동 측정하는 기기를 말한다.

- 나. Chain Hoist, Block, Pipe Expander, Straight Edge, 절연내압시험기, 면압기, 달기, 자동전압조정기, Synchroscope, Potentiometer 등 특수공구 및 특수시험검사용 기구류의 손료산정은 경장비 손료에 준한다.

[참고] 경장비

휴대용 전기드릴, 휴대용 전기그라인더, 체인블록, 콘크리트 브레이커(기초수정용), 얼레트렌치, 에어밀링, 배당롤러, 수일립프(수압시험용) 및 이와 유사한 것, 주로 동력에 의하여 구동되는 장비류로서 기계경비 산정표에 명시되지 아니한 소규모의 것.

7) 품의 활용

품의 활용은 필요한 경우 다음의 기준에 따라 적용할 수 있으며, 동별 각 항목별 활용이 명시된 경우에는 각 항목별 활용을 우선 적용한다.

- 가. 본 작정지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 작업활용율을 20%까지 가산할 수 있다.

- 나. 도저지구(본토에서 인력등원 파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1 일 비행기 이착륙횟수 20 회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업활용(인력)을 50%까지 가산할 수 있다.

- 다. 일차년도별 일반 활용률 : ①본산장에서 작업시 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우 열차회수별 지장활용을 적용.

열차회수 (8 시간)	13 회 미만	14~18 회	19 회 이상
적용율(%)	14	25	37

- ② 열차운행선 인접공사시 (선로와의 이격거리 10m 이내) 열차통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대대 활용율을 적용한다.

열차회수 (8 시간)	13 회 미만	14~18 회	19 회 이상
적용율(%)	3	5	7

※선로와의 이격거리 : 전철화제(2.1m) + 백호우(0.4 m) 최단변경 (약 7.7m) ≈ 10m

- 라. 야간작업 : PERT/CPM 공정계획에 의한 공기 산출 결과 경장작업(경장공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사정성상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.

- 마. 고층 특수건설공사에서 고소작업 및 기타의 능률 저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 활용이 감안되지 않은 사항에 대하여 품의 활용을 할 수 있다.

- 바. 10 m 이하 기타 이에 준하는 소단위 건축공사에서는 각종품별 활용이 감안되지 않은 사항에 대하여 품을 50%까지 가산할 수 있다.

- 사. 활용의 중복가산 요령.

$$W = P \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$$

단, 동일성격의 품합중요소의 이중적용은 불가하다.

※ : 활용이 포함된 품

P : 기본품 또는 각종 해설란의 필요한 활용·감요소가 감안된 품임.

a₁~a_n : 품합중요소

- 야. 유해위험작업, 시간외, 야간 또는 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 산업안전보건법(제 64 조) 및 근로기준법(제 42 조, 제 46 조)이 정하는 바에 따른다.

6. 적용 용도별 품의 활용

1) 건물층수별 활용

가. 지상을 활용

층 수	활 용 율(%)
2 층 ~ 5 층 이하	1
10 층 "	3
15 층 "	4
20 층 "	5
25 층 "	6
30 층 "	7

30 층 초과에 대하여는 매 5 층 증가마다 1% 가산

나. 지하층 활용

층 수	활 용 율(%)
지하 1 층	1
지하 2 ~ 5 층	2

지하 6 층 이하의 상황에 따라 별도 계상한다.

3) 강관(수직) 비계(단가 및 품) [적산 표2호]

62 공통 / 가설공사

2013 건설적산

6. 구조물 비계

1-1. 강관비계

(m²당)

구분	구격	단위	단가	3개월 사용		6개월 사용		12개월 사용		18개월 사용			
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액		
장기조반식용구 ■ 합계	음원철원철원	관	048.6×2.4mm	m개	2,680	0.0394	105.6	0.399	1,069.3	0.7581	2,031.7	1,117.2	2,994.1
	원	개	직교, 자재	m개	1,600	0.06	60.0	0.1	100.0	0.19	190.0	0.28	280.0
	구	개	개	m개	1,500	0.2499	374.4	0.416	624.0	0.7904	1,185.6	1.1648	1,747.2
	료	개	개	m개	3,400	0.0038	12.2	0.006	20.4	0.0116	39.4	0.0168	57.1
	무	개	인	m개	840	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04	33.6
제비노	손	개	비	m개		566.1	1	566.1	1	566.1	1	566.1	56.61
	구	개	비	m개		(1.51)	(2.413)	(4.048)					(5.678)
	무	개	비	m개	141,535	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8
■ 합계							12,473		13,735		15,368		17,000

구분	구격	단위	단가	24개월 사용		30개월 사용		36개월 사용		42개월 사용		
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
강이조반칠공 제비 ■ 합	음질 원질 구 료 개 부 계	관촬물품출발비 직교, 자재 영비용 인원비의 5%	m 개 개 개 개 식 인	2,680	1,476.3	3,955.5	1,835.4	4,918.9	2,194.5	5,881.3	2,553.6	6,843.6
				1,000	0.37	370.0	0.46	460.0	0.5	500.0	0.5	500.0
				1,500	1,539.2	2,308.8	1,913.6	2,870.4	2.08	3,120.0	2.08	3,120.0
				3,400	0.0224	76.2	0.0276	93.8	0.0332	112.9	0.0384	130.6
				840	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04	33.6
					1	566.1	1	566.1	1	566.1	1	566.1
					(7,311)	(8,942)	(10,213)	(11,322.8)	(11,322.8)	(11,322.8)	(11,322.8)	
				141,535	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8
					(11,322)	(11,322)	(11,322)	(11,322)	(11,322)	(11,322)	(11,322)	
					18,633	20,264	21,535	22,515				

구분	규격	단위	단가	48개월 사용		54개월 사용		60개월 사용		66개월 사용	
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
강이조발천공 제비노 ● 합	음원천 구 료 계 부 ● 합	침천천 은 계 ● 합	관로물품물류비 적교, 자재 개개 개개 개개 인력용의 5%	2,680	2,912.7	7,806.0	3,351.6	8,992.3	3,630.9	9,730.8	3,991.2
				1,000	0.5	500.0	0.5	500.0	0.5	500.0	0.5
				1,500	2.08	3,120.0	2.08	3,120.0	2.08	3,120.0	2.08
				3,400	0.04	136.0	0.04	136.0	0.04	136.0	0.04
				840	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04	33.6	0.04
				1	566.1	1	566.1	1	566.1	1	566.1
					(12,161)		(13,338)		(14,066)		(15,048)
				141,535	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08	11,322.8	0.08
					(11,322)		(11,322)		(11,322)		(11,322)
					23,483		24,660		25,408		26,370

〔해설〕 감관비계

① 배 물은 상질비계매기의 일반적 기온이며 이외의 단관비계 매기에서는 실제계에 의한 수량을 계산하고 손물은 "공기에 대한 손물"에 따른다.

② 광관복식 비계매기 면적 30m×30m(900㎡)일 때의 기준이다.

③ **시험 방법** KSF 8002의 규정에 준하여 적용하며, 일반기준은 다음과 같다.

구 분	기 준
기 동 간 격	1.8m
장 선 간 격	1.5(지상철에는 2.0m 입)
비 계 폭	1.2m
전 민 보 강 가 세	수평간격 15m 마다 교차
수 평 수 직 보 강 가 세	필요할 때 설치
비 계 하 중	KSF 8002 규정에 준한다.

④ 공구손료는 인력비의 5%로 계상하며, 재료할증, 소운반 및 잡재료는 포함되어 있다.

⑤ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물 방지, 적설대 시설 등을 별도로 계상할 수 있다.

⑥ 높이 30m 이상에서 비계안전상 부감재 및 기둥의 부감재는 별도로 계상한다.

⑦ 높이 30m를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력률을 10%씩 가산한다.

4) **강관 조립 말 비계(재료비, 노무비) 품** [적산 표3호]

64 공통 / 가설공사

2013 건설적산

3-1. 강관 조립알비제

(1대당 높이 2m 당)



[illegible][illegible]

구분	규격	단위	단가	48개월 사용		54개월 사용		60개월 사용		66개월 사용	
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
비계기본틀(기둥) 새(2개) 생띠장 수순잡이 순순잡이 순순잡이 마 자 반	H1700×W1219	개	29,400	1.46	42,924.0	1.68	49,392.0	1.82	53,508.0	2	58,800.0
	L1518-2	개	18,200	1.46	26,572.0	1.68	30,576.0	1.82	33,124.0	2	36,400.0
	L1829	개	25,700	2.92	75,044.0	3.36	88,352.0	3.64	93,548.0	4	102,800.0
	L1219	개		2.92	별도	3.36	별도	3.64	별도	4	별도
	L1829	개		1.46	별도	1.68	별도	1.82	별도	2	별도
		개		2.92	별도	3.36	별도	3.64	별도	4	별도
		개	13,400	2.92	39,128.0	3.36	45,024.0	3.64	48,776.0	4	53,600.0
재료 비	45×200×2000	개	10,800	2.92	31,536.0	3.36	36,288.0	3.64	39,312.0	4	43,200.0
		개	25,200	5.11	127,772.0	5.88	148,176.0	6.37	160,524.0	7	176,400.0
노 합	가설·해체	인	81,443	0.6	(43,976) 48,865.8 (48,865)	0.6	(395,508) 48,865.8 (48,865)	0.6	(428,752) 48,865.8 (48,865)	0.6	(471,200) 48,865.8 (48,865)
					392,841		444,673		477,657		520,061

【해설】 강관 조립말비계

① 1 대당 비계기준물(기동)높이가 증가할 때는 연결편 및 양복을 별도로 계상한다.

② 손율은 “공기에 대한 손율”에 따른다.

 (주)성수프론티어 미래를 개척하는 기업	www.sungsoofrontier.com E-mail : sungsoo2317@hanmail.net	서울시 영등구 신정4동 1004-8 TEL. (02)2606-2304~5, 6530 FAX. (02)2654-9926
철거 및 비계 공사		시설물 보수 · 보강 공사
		· 건축물 토목구조 보강 · 보강 · 고압 및 저압 배관, 수도 보수 · 보강 · 기둥, 천장, 연수, 철근 구조 보강 · 리모델링 공사
상하수도공사	· 상하수도 설치공사 · 하수관거 정비공사 · 노후관 개량공사 · 우 · 오수 분리관거공사	
조경식재, 시설물 공사	· 생태습지 및 공원조성관리 · 조경식재 및 유지관리 · 수경시설 및 편의시설 설치공사 · 캠퍼스 정밀 물방개 공사	

5) 수평비계(강관, 클램프, 노무비) 단가 및 품[적산 표4호]

68 공통 / 가설공사

2013 건설적산

7. 낙하물 방지

1-1. 강관 사용

(㎡당)

구 분	규 격	단위	단 가	강관 사용		비 고
				수 량	금 액	
강 관 파 이 프	φ48.6mm×2.4mm	m	3,500	2.7	9,450.0	
클 램 프		개	1,500	0.25	375.0	
노 무 비		kg	1,100	0.27	297.0	
노 무 비		㎡	2,800	1.24	3,472.0	
노 무 비					(16,194)	
노 무 비		인	141,535	0.03	4,246.0	
노 무 비					(4,246)	
합 계					20,440	

[해설] 강관 사용

- ① 본 품은 강관비계를 이용하여 구조물 첫 단(지상으로부터 약 8m)에 설치하는 낙하물 방지망을 설치할 때의 재료 및 품이다.
- ② 설치에 필요한 타워크레인 또는 크레인 경비는 별도 계상한다.
- ③ 철선 및 그물망은 소모품으로 필요에 따라 별도 계상한다.
- ④ 강관 및 부속철물의 손율은 "공기에 대한 손율"에 따른다.
- ⑤ 가설기준
 - ㉔ 지상에서 높이 8m 되는 곳의 비계 바깥에 수평에 대하여 20°~30° 정도로 경사지게 방지망을 설치하고, 그 위는 필요한 부분에 높이 10m 이내마다 플라잉넷을 설치한다.
 - ㉕ 낙하물 방지망(그물망)은 가로×세로 35mm 그물코 이하의 합성섬유(폴리에틸렌) 또는 그 이상의 물리적 성질을 갖는 것이어야 한다.

2-1. 플라잉넷

(㎡당)

구 분	규 격	단위	단 가	플라잉넷		비 고
				수 량	금 액	
강 관 파 이 프	φ48.6mm×2.4mm	m	3,500	0.167	584.5	
사 다 이 어 로	폭 30cm, 길이 3m	개	10,000	0.116	1,160.0	
와 클 공 구 손		m	32,000	0.111	3,552.0	
노 무 비		m	750	0.764	573.0	
노 무 비		개	1,500	0.127	190.5	
노 무 비		㎡	2,800	1.39	3,892.0	
노 무 비		식		1	141.5	
노 무 비					(10,093)	
노 무 비		인	141,535	0.02	2,830.7	
노 무 비					(2,830)	
합 계					12,923	

[해설] 플라잉넷

- ① 본 품은 구조물 첫 단 이후(8m 이상)에 설치하는 플라잉넷의 설치에 대한 품이다.
- ② 해체품은 설치품의 40%로 별도 계상한다.
- ③ 공구 손료는 인력품의 5%이며, 재료할증이 포함되어 있다.
- ④ 강관 및 부속철물의 손율은 "공기에 대한 손율"에 따른다.
- ⑤ 사용된 그물망은 1회 사용 후 손율 100%로 한다.

6) 안전방망설치(철선, 그물망, 노무비) 단가 및 품[적산 표5호]

68 공통 / 가설공사

2013 건설적산

7. 낙하물 방지

1-1. 강관 사용

(㎡당)

구 분	규 격	단위	단 가	강관 사용		비 고
				수 량	금 액	
강 관 파 이 프	φ48.6mm×2.4mm	m	3,500	2.7	9,450.0	
클 램 프		개	1,500	0.25	375.0	
노 무 비		kg	1,100	0.27	297.0	
노 무 비		㎡	2,800	1.24	3,472.0	
노 무 비					(16,194)	
노 무 비		인	141,535	0.03	4,246.0	
노 무 비					(4,246)	
합 계					20,440	

[해설] 강관 사용

- ① 본 품은 강관비계를 이용하여 구조물 첫 단(지상으로부터 약 8m)에 설치하는 낙하물 방지망을 설치할 때의 재료 및 품이다.
- ② 설치에 필요한 타워크레인 또는 크레인 경비는 별도 계상한다.
- ③ 철선 및 그물망은 소모품으로 필요에 따라 별도 계상한다.
- ④ 강관 및 부속철물의 손율은 "공기에 대한 손율"에 따른다.
- ⑤ 가설기준
 - ㉔ 지상에서 높이 8m 되는 곳의 비계 바깥에 수평에 대하여 20°~30° 정도로 경사지게 방지망을 설치하고, 그 위는 필요한 부분에 높이 10m 이내마다 플라잉넷을 설치한다.
 - ㉕ 낙하물 방지망(그물망)은 가로×세로 35mm 그물코 이하의 합성섬유(폴리에틸렌) 또는 그 이상의 물리적 성질을 갖는 것이어야 한다.

2-1. 플라잉넷

(㎡당)

구 분	규 격	단위	단 가	플라잉넷		비 고
				수 량	금 액	
강 관 파 이 프	φ48.6mm×2.4mm	m	3,500	0.167	584.5	
사 다 이 어 로	폭 30cm, 길이 3m	개	10,000	0.116	1,160.0	
와 클 공 구 손		m	32,000	0.111	3,552.0	
노 무 비		m	750	0.764	573.0	
노 무 비		개	1,500	0.127	190.5	
노 무 비		㎡	2,800	1.39	3,892.0	
노 무 비		식		1	141.5	
노 무 비					(10,093)	
노 무 비		인	141,535	0.02	2,830.7	
노 무 비					(2,830)	
합 계					12,923	

[해설] 플라잉넷

- ① 본 품은 구조물 첫 단 이후(8m 이상)에 설치하는 플라잉넷의 설치에 대한 품이다.
- ② 해체품은 설치품의 40%로 별도 계상한다.
- ③ 공구 손료는 인력품의 5%이며, 재료할증이 포함되어 있다.
- ④ 강관 및 부속철물의 손율은 "공기에 대한 손율"에 따른다.
- ⑤ 사용된 그물망은 1회 사용 후 손율 100%로 한다.

8) 비닐보양 바닥, 벽 (노무비) 품 [적산 표7호]

600 건축 / 수장공사

2013 건설적산

2013 건설적산

11. 천연 단열 수성페인트

동서코리아 / 동서건설 제공 (㎡당)

구분		구	격	단위	단가	2회		비고
						수량	금액	
로단원공재	파열스케마하인	LPS-100	kg	10,111	0.20	2,022		
		LPS-500	kg	14,000	0.46	6,440		
		#120	매	230	1.00	230		
		노루비의 3%	작			446		
	계					(9,138)		
도록	장인비	공부	인인	109,720	0.100	10,972		
				97,951	0.040	3,918		
노	합	계				[14,890]		
						[24,028]		

[해설]

2. 국내 최초 미국FDA 독성테스트 통과 제품(인체무해 입증)
2. LPS/LHS-500 (단원)
 - 다중성 공중보건으로 입장간의 접촉과 기체적 유동성이 적어 열전도율이 극히 낮고 복사열을 내산시켜 열전달 차단으로 단열성 매우 우수
 - 승객의 구조조 공기와 접촉되는 표면의 습기를 흡수 분산시켜 스스로 습도 조절능력이 탁월하여 내산부의 온도 차이에 의한 발광을 멎힐 현상이 없음
 - 일체로 조깅한 결과 방지에 확실한 효과
 - 우수한 습도 조절 능력과 환기기능으로 미생물의 번식 절대 유해제균을 억제시켜 주며 특히 유해한 곰팡이균이 서식하는 것을 방지하며 각종 호흡기 질환으로부터 가족 건강 보호
 - 흡입온과 양이온의 교환능력이 탁월하고 스스로의 습도 조절 능력과 우수한 탈취 효과로 불쾌한 냄새를 없애주며 시멘트 벽체에서 발생하는 습도에 해로운 라돈 등을 차단
 - 습도가 높은 집이나 냄새나는 호텔, 여관, 모텔 등에 사용하면 효과 탁월

12. 친자연 기능성 수성 특수페인트(황토 및 수정, 맥반석)

(iii) $\frac{1}{2}$

구분	규격	단위	단가	소수정,택반식 백2회		비고
				수량	금액	
로파스하도	LPS-100	kg	10,111	0.20	2,022	
LPS.LHS가	LPS-900-1	kg	14,611	0.48	7,013	
엔능성제인	#120	매	230	0.50	115	
공료손비	노무비의 3%	식			512	
제					(9,662)	
도표장공부		인	109,720	0.120	13,166	
목별인비		인	97,951	0.040	3,918	
노					(17,084)	
■ 합계					(26,746)	

[해설]

- 2.** 국내 최초 미국FDA 독성데이터 및 제품(인체용액 포함)
- 2-1** LPS/LHS-900 (항로, 맥반석, 자수건, 흙이온)
- 로카스나노가 갖는 친환경적의 효능으로 100% 천연도료화, 맥반석을 주원료로 사용하고 무독성 검착제와 자수건, 흙이온을 함유한 용에 의하여 유해하고 원칙적으로 피부만 천연합성물질을 다수 첨가하여 콘크리트 벽체에 사용되는 라돈 등 실내오염물질과 세균 증충군의 주원인이 되는 포름알데히드, VOC, 불탄증, 신나, 유기용매계와 염소이나, 습기, 담배 연기과 각종 곰팡이, 박테리아, 실내용 채광등 번식을 방지 하는데 우수함
- 스킨 오일로 항상 습기가 없는 쾌적한 실내 공간 연출
- 광택·내구 면에서야 아파트, 주택 미대포를 절감할 수 있음, 품질향상, 사후관리, 무부식, 발산, 안전환경에 자연적인고 아늑하고 고급스러운 공간을 창출
- 장문호 내외 강력한 양치니 고칼슘화합물로 탈취효과가 우수하며 물방울 발생 시 오염물질을 흡착, 분쇄, 제거시켜 항상 깨끗한 공기를 유지

13. 친환경 석면방지,콘크리트 분진,유해물질 차단 페인트

(m² 당)

구분	규격	단위	단가	텍스먼2회		비고
				수량	금액	
식면방지케슨인트 공작자손제비 제노상미 합계	트라스-100/트라스-100 노무비의 3도 제노비의 5도	kg 식 석	10,111	0.200	2,022 197 110	
		인	109,720	0.060	(2,329) 6,583 (6,583) (8,912)	

[해설]

1. 국내 최초 비FDA 독성대체물 평가 체계 (인체독물팀 일괄)
2. 고분자소재의 초기성상에 의하여 자연분해성의 도표인자 및 식별구조의 입지에 깊이 침투부위에 무공해 상태로 전환시킴으로 석면해해(광해)로부터 인체를 보호
3. 집진관리 침투성 방수도료(유막성 억제, 경화후 부패)
 - 건축용 유리화장품(VOC)환출, 포름알데히드, 불유연 부패물(세정제중독을 원천적으로 예방하는 친환경 도료)
 - 벽화, 벽지, 방수 및 노후방수, 원천적으로 방수
 - 화장실 내외벽 습기방지기, 온풍기, 일기상 방수
 - 방수 및 방수기능이 우수한 벽 내외부 보호, 기후조건에 적합한 유막을 증진보호 유지되도록
 - 각종한 침투성으로 모든 벽체에 방수 보호기능을 형성시켜 내구성 및 환경공해에 적합한 향상

8) 비닐보양 바닥, 벽 (노무비) 품 [적산 표7호]

600 건축 / 수장공사

2013 건설적산

2-1. 암면판 설치 ②

(三'당)

구분	구격	단위	단가	바닥(슬래브위까지)		비고
				수량	금액	
암내노면포장	#100	m ²	6,900	1.05	7,245.0 (7,245)	
합계		인	116,367	0.009	1,047.3 (1,047) 8,292	

[행성] 앞면과 설치

- ① **설치할 때**는 공간에 안전판을 기밀하게 설치할 때의 기준이며 벽체와의 고정은 썬기 또는 철판으로 고정하여 필요한 철판은 별도 계상한다.
- ② 벽과 지붕받기에는 피조각과 피조각사이에서 양면반을 격자규격으로 가공하여 기밀하게 삽입할 것을 기중한다 것이며, 벽체에 양면을 먼저 고정하고 피조각을 설치한 후 피조각 주위에 양면반을 깔고 오려 피조각 뒷면까지 양면을 설치할 경우에는 **표본**을 참조할 것을 한다.
- ③ 천장설치에는 슬래브의 복사에 천장면을 고정시킨후 틈사이에 양면을 끼워 넣을때의 기준이며 반자워 깔기는 천장 내부의 반자워에 두들머리형 양면을 깔았다의 기준이다.
- ④ **합판(종리제된 판목 등)** 또는 **와이어메시**를 설치할 때는 재료 및 판을 별도 계상한다.
- ⑤ **합판판 설치시** 판을 사용하는 경우 소모 재료를 다음을 기준으로 별도 계상한다.

구분	단위	박설치시	천정설치시	비고
알루미늄판	개	6.3	14	
접착제	kg	0.03	0.068	

- ⑦ 본 공은 재료의 함량 및 소출반이 포함된 것이다.

3-1. 우레아폼 충전

(m'당)

구분	규격	단위	단가	벽체공간		천장반자위공간		비고
				수량	금액	수량	금액	
우레아폼 제일반기 보통 노	아연도 코팅 콘크리트 벽면 무 계	m ² 인 인 인		1.03	월도	1.03	월도	
			82.849	0.038	3,148.3	0.042	3,479.7	
			98.179	0.038	3,730.8	0.042	4,123.5	
			97.951	0.038	3,722.1	0.042	4,113.9	
					(10.601)		(11.717)	
					10.601		11.717	

【해설】우레아폼 충전

- ① 본 품은 우레아폼송진 등의 자재와 폼을 각각 산정하여 계산하고자 할 때를 위한 것이다.
- ② 본 품은 조적조의 골간벽, 콘크리트벽체와 조적조 또는 합판 등의 공간벽, 현상방파사 등에 우레아폼을 분사 충전할 때를 기준으로 한 것이다.
- ③ 본 품은 1㎡ 충전할 25㎝ 이상일 때의 기준이며 26㎝ 미만일 경우는 품의 50%까지 삭감할 수 있다.
- ④ 소모재료(호스, 전선 등) 및 차량에 설치된 분사용기구 일체와 드릴(구멍뚫기) 등의 공구손료는 재료비의 3%로 계산한다.
- ⑤ 재료의 할증은 포함한 것이다.
- ⑥ 운반 및 기계경비는 별도 계산하고 이례표를 기준한다.

(기계손료)

내용시간	연간표준 가동시간	시간당 손료계수
6,000	2,000	$3,950 \times 10^{-7}$

4-1. 방습필름 설치

(卍당)

구분	규격	단위	단가	수량	금액	수량	금액	비고
폴리에틸렌 필름	두께 0.03 mm	m ²	220	1.15	253.0	1.15	253.0	
노출용 필름		인	87,417	0.007	253.0 (253) 611.9 (611) 864	0.009	253.0 (253) 786.8 (786) 1,039	

【해설】방습필름 설치

- ② 재료량은 폭 0.9m를 기준으로 한 것이며, 필름의 이음은 15cm 이상 겹침을 두어야 한다.

9) 위생설비(냉.온수기 등 손료) 품 산식[적산 표8호]

기계화시공 / 건설기계 경비산정 805

2013 건설적산

25-1. 모터

(hr 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	0.75 kW		1.49 kW		2.24 kW	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
모모모	터터터 0.75 kW 1.49 kW 2.24 kW	대대대	134,000 157,000 188,000	1488X10 ⁻⁷	19.9	1488X10 ⁻⁷	23.4	1488X10 ⁻⁷	28.0
경					(19)		(23)		(28)
■ 합 계					19		23		28

구 분	규 격	단 위	단 가	3.73 kW		5.60 kW		7.46 kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
모모모	터터터 3.73 kW 5.60 kW 7.46 kW	대대대	239,000 304,000 402,000	1488X10 ⁻⁷	35.6	1488X10 ⁻⁷	45.2	1488X10 ⁻⁷	59.8	
경					(35)		(45)		(59)	
■ 합 계					35		45		59	

구 분	규 격	단 위	단 가	11.19 kW		14.92 kW		18.65 kW	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
모모모	터터터 11.19 kW 14.92 kW 18.65 kW	대대대	491,000 706,000 926,000	1488X10 ⁻⁷	73.1	1488X10 ⁻⁷	105.1	1488X10 ⁻⁷	137.8
경					(73)		(105)		(137)
■ 합 계					73		105		137

구 분	규 격	단 위	단 가	22.38 kW		29.84 kW		37.30 kW	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
모모모	터터터 22.38 kW 29.84 kW 37.30 kW	대대대	1,272,000 1,546,000 1,772,000	1488X10 ⁻⁷	189.3	1488X10 ⁻⁷	230.0	1488X10 ⁻⁷	263.7
경					(189)		(230)		(263)
■ 합 계					189		230		263

구 분	규 격	단 위	단 가	55.95 kW		74.60 kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
모모모	터터터 55.95 kW 74.60 kW	대대대	3,064,000 5,322,000	1488X10 ⁻⁷	455.9	1488X10 ⁻⁷	791.9	
경					(455)		(791)	
■ 합 계					455		791	

26-1. 모터(셸드 TBM 용)

(hr 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	180 kW		비 고
				수 량	금 액	
모터(셸드 TBM 용)	180 kW	대	203,135,186.1	1488X10 ⁻⁷	30,226.5 (30,226)	189,651 \$
■ 합 계					30,226	

10) 개인보호구(손료) 품 산식 [적산 표9호]

808 기계화시공 / 건설기계 경비산정

2013 건설적산

5-1. 배송관 띄우개(부함)

(hr 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	관경 430 mm, 연장 4.5m		관경 500 mm, 연장 4.5m		관경 600 mm, 연장 4.5m		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
배송관 띄우개(부함)	관경 430 mm, 연장 4.5m	대대대	658,726.5 767,978.7 957,563.4	1344X10 ⁻⁷	88.5	1344X10 ⁻⁷	103.2	1344X10 ⁻⁷	128.7	615 \$ 717 \$ 894 \$
배송관 띄우개(부함)	관경 500 mm, 연장 4.5m	대대대			(88)		(103)		(128)	
배송관 띄우개(부함)	관경 600 mm, 연장 4.5m	대대대					103		128	
■ 합 계					88		103		128	

구 분	규 격	단 위	단 가	관경 700 mm, 연장 4.5m		관경 900 mm, 연장 4.5m		관경 1000 mm, 연장 4.5m		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
배송관 띄우개(부함)	관경 700 mm, 연장 4.5m	대대대	1,193,205.4 1,853,002.9 2,295,367.3	1344X10 ⁻⁷	160.4	1344X10 ⁻⁷	249.0	1344X10 ⁻⁷	308.5	1,114 \$ 1,730 \$ 2,143 \$
배송관 띄우개(부함)	관경 900 mm, 연장 4.5m	대대대			(160)		(249)		(308.5)	
배송관 띄우개(부함)	관경 1000 mm, 연장 4.5m	대대대					249		308	
■ 합 계					160		249		308	

구 분	규 격	단 위	단 가	관경 1100 mm, 연장 4.5m		관경 1200 mm, 연장 4.5m		관경 1300 mm, 연장 4.5m		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
배송관 띄우개(부함)	관경 1100 mm, 연장 4.5m	대대대	2,565,284.5 2,871,619 3,153,318.4	1344X10 ⁻⁷	344.8	1344X10 ⁻⁷	385.9	1344X10 ⁻⁷	423.8	2,395 \$ 2,681 \$ 2,944 \$
배송관 띄우개(부함)	관경 1200 mm, 연장 4.5m	대대대			(344)		(385)		(423)	
배송관 띄우개(부함)	관경 1300 mm, 연장 4.5m	대대대					385		423	
■ 합 계					344		385		423	

구 분	규 격	단 위	단 가	관경 1400 mm, 연장 4.5m		관경 1500 mm, 연장 4.5m		관경 1600 mm, 연장 4.5m		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
배송관 띄우개(부함)	관경 1400 mm, 연장 4.5m	대대대	3,413,595.7 3,656,735.4 3,883,808.6	1344X10 ⁻⁷	458.8	1344X10 ⁻⁷	491.5	1344X10 ⁻⁷	522.0	3,187 \$ 3,414 \$ 3,626 \$
배송관 띄우개(부함)	관경 1500 mm, 연장 4.5m	대대대			(458)		(491)		(522)	
배송관 띄우개(부함)	관경 1600 mm, 연장 4.5m	대대대					491		522	
■ 합 계					458		491		522	

6-1. 조인트(고무제)

(hr 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	900 mm(310~410 용)		1000 mm(510~610 용)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
조인트 (고무 제)	900 mm(310~410 용)	개	405,946.8	1233X10 ⁻⁷	50.1	1233X10 ⁻⁷	129.7	379 \$
조인트 (고무 제)	1000 mm(510~610 용)	개	1,051,820.2		(50)		(129)	982 \$
■ 합 계					50		129	

구 분	규 격	단 위	단 가	1200 mm(660~710 용)		1300 mm(760 용)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
조인트 (고무 제)	1200 mm(660~710 용)	개	1,504,895.4	1233X10 ⁻⁷	185.6	1233X10 ⁻⁷	199.7	1,405 \$
조인트 (고무 제)	1300 mm(760 용)	개	1,619,503.2		(185)		(199)	1,512 \$
■ 합 계					185		199	

11) 현장청소(노무비) 품 [적산 표10호]

2013 건설적산

공통 / 가설공사 71

10. 건축물 현장정리

1-1. 건축물 현장정리		(연면적 m ² 당)							
구분	규격	단위	단가	철근콘크리트조		목조		철골조	
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
보통인부비		인	81,443	0.15	12,216.4 (12,216)	0.07	5,701.0 (5,701)	0.07	5,701.0 (5,701)
■ 합계					12,216		5,701		5,701

구분	규격	단위	단가	조적조		철골철근콘크리트조		비고	
				수량	금액	수량	금액		
보통인부비		인	81,443	0.07	5,701.0 (5,701)	0.15	12,216.4 (12,216)		
■ 합계					5,701		12,216		

[해설] 건축물 현장정리

- ① 본 품은 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다.
 ② 청소를 소모품은 별도 계상할 수 있다.

11. 방진망 설치

1-1. 방진망 설치 및 철거		(m ² 당)					
구분	규격	단위	단가	방진망 설치 및 철거		비고	
				수량	금액		
방진망	#8	m ²	908.5	1.06	963.0		
재료비		kg	1,100	0.115	126.5 (1,089)		
노무비		인	141,535	0.019	2,689.2 (2,689)		
■ 합계					3,778		

[해설] 방진망 설치 및 철거

- ① 본 품에는 재료의 할증, 소운반, 설치 및 철거품이 포함되어 있다.
 ② 방진망의 손율은 1 회사용후 100%로 한다.
 ③ 방진망 설치를 위해 비계등의 가시설이 필요한 경우는 별도 계상한다.

12. 엘리베이터형 자재운반용 타워 설치

1-1. 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치		(m ² 당)					
구분	규격	단위	단가	설치		해체	
				수량	금액	수량	금액
공구손료	인력품의 3%	식		1	1,104.0 (1,104)		552.0 (552)
재료비					36,799.1 (36,799)	0.13	18,399.6 (18,399)
노무비		인	141,535	0.26	37,903		18,951
■ 합계							

[해설] 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치

- ① 본 품은 EV 형 자재운반용 타워설치 또는 해체시 적용한다.
 ② 설치시 사용건설기계는 5ton 지게차를 기준으로 기계경비는 별도 계상한다.
 ③ 타워설치를 위한 기초콘크리트(6.4 m²) 및 전기 인입공사 비용은 별도 계상한다.
 ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상하며, 소운반품이 포함되어 있다.
 ⑤ 낙하를 방지 위한 안전 및 보호시설 설치비용은 별도 계상한다.

12) 강관조립 말 비계 손료 [적산 표11호]

2013 건설적산

공통 / 가설공사 67

5-1. 비계용 브라켓 : 설치

구분		규격	단위	단가	벽용브라켓		슬라브발코니, 난간용브라켓, 지지보수대		비고
					수량	금액	수량	금액	
비계공비			인	141,535	0.45	63,690.8 (63,690)	0.34	48,121.9 (48,121)	
■ 합계						63,690		48,121	

5-1. 비계용 브라켓 : 해체

구분		규격	단위	단가	벽용브라켓		슬라브발코니, 난간용브라켓, 지지보수대		비고
					수량	금액	수량	금액	
비계공비			인	141,535	0.34	48,121.9 (48,121)	0.26	36,799.1 (36,799)	
■ 합계						48,121		36,799	

[해설] 비계용 브라켓 설치 및 해체

- ① 본 품에는 소운반이 포함되어 있다.
 ② 손율은 "공기에 대한 손율"에 따른다.

• 공기에 대한 손율

공기	재료	손율				비고
		강관, 비계기본틀, 비계장선틀, 가세	반침철물, 조침반침철물	조임철물, 이음철물	침물(앵커용)	
3개월		6%	9%	12%	100%	
6 "		10%	15%	20%	100%	
12 "		19%	29%	38%	100%	
18 "		28%	42%	56%	100%	
24 "		37%	56%	74%	100%	
30 "		46%	69%	92%	100%	
36 "		55%	83%	100%	100%	
42 "		64%	96%	100%	100%	
48 "		73%	100%	100%	100%	
54 "		84%	100%	100%	100%	
60 "		91%	100%	100%	100%	
66 "		100%	100%	100%	100%	

12) 실내작업 (음압기 등 장비 손료) 품 산식 [적산 표12호]

2013 건설적산

기계화시공 / 건설기계 경비산정 787

12-1. 공기압축기(이동식)

(hr 당)

구 분		규 격	단위	단 가	3.5 m ³ /min		7.1 m ³ /min		10.3 m ³ /min	
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
경 제 노 발 발 경 ■ 합	재 료 운 전 사 비 기 기 비	저유량 0.001% 주연료비의 %	ℓ %	1,596.3	6.2 16	9,897.1 1,583.5 (11,480)	10 16	15,963.0 2,554.1 (18,517)	14.2 16	22,667.5 3,626.8 (26,294)
			인	108,713	0.208	22,612.3 (22,612)	0.208	22,612.3 (22,612)	0.208	22,612.3 (22,612)
			대 대 대	10,500,000 19,000,000 24,000,000	1663X10 ⁻⁷	1,746.2	1663.1X10 ⁻⁷	3,159.9	1663X10 ⁻⁷	
							(1,746)	(3,159)		3,991.2 (3,991)
			■ 합 계				35,838	44,288		52,897

구 분		규 격	단위	단 가	17.0 m ³ /min		21.0 m ³ /min		25.5 m ³ /min	
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
경 제 노 발 발 경 ■ 합	재 료 운 전 사 비 기 기 비	저유량 0.001% 주연료비의 %	ℓ %	1,596.3	23.5 16	37,513.0 6,002.1 (43,515)	27.6 16	44,057.9 7,049.3 (51,107)	32.3 16	51,560.5 8,249.7 (59,810)
			인	108,713	0.208	22,612.3 (22,612)	0.208	22,612.3 (22,612)	0.208	22,612.3 (22,612)
			대 대 대	28,000,000 39,000,000 63,083,505.6	1663X10 ⁻⁷	4,656.4	1663X10 ⁻⁷	6,485.7	1663X10 ⁻⁷	
							(4,656)	(6,485)		10,490.8 (10,490)
			■ 합 계				70,783	80,204		92,912

[해설] 공기압축기(이동식)

- ① 부수물(호스포함)은 별도 계산한다.
② 손료에는 다이어 경비가 포함되어 있다.

13) 실내작업 등 (발전기 손료) 품 산식 [적산 표13호]

800 기계화시공 / 건설기계 경비산정

2013 건설적산

13-1. 발전기

(hr 당)

구 분		규 격	단 위	단 가	25 kW		50 kW		100 kW	
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
경 제 노 발 발 경 ■ 합	재 료 운 전 사 비 기 기 비	저유량 0.001%	ℓ	1,596.3	4.3	6,864.1	8.7	13,887.8	17.4	27,775.6
		주연료비의 %	%		24	1,647.4	24	3,333.1	24	6,666.1
			인	82,849	0.208	(8,511)	0.208	(17,220)	0.208	(34,441)
		25 kW	대	11,800,000	2294X10 ⁻⁷	17,232.6	2294X10 ⁻⁷	17,232.6	2294X10 ⁻⁷	17,232.6
		50 kW	대	16,360,000		(17,232)		(17,232)		(17,232)
		100 kW	대	19,764,000		2,706.9		3,753.0		4,533.9
■ 합 계						(2,706)		(3,753)		(4,533)
						28,449		38,205		56,206

구 분		규 격	단위	단 가	125 kW		150 kW		200 kW	
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
경 제 노 발 발 경 ■ 합	재 료 운 전 사 비 기 기 비	저유량 0.001% 주연료비의 %	ℓ %	1,596.3	19.4	30,968.2	23	36,714.9	30.6	48,846.8
					24	7,432.4	24	8,811.6	24	11,723.2
						(38,400)		(45,526)		(60,570)
				82,849	0.208	17,232.6	0.208	17,232.6	0.208	17,232.6
						(17,232)		(17,232)		(17,232)
		125 kW	대 대 대	24,600,000	2294X10 ⁻⁷		2294X10 ⁻⁷	5,792.3	2294X10 ⁻⁷	7,596.8
	150 kW	25,250,000				(5,792)		(7,596)		
	200 kW	33,116,000				68,550		85,398		
■ 합 계						(5,643)		68,550		
						61,275				

구 분	규 격	단 위	단 가	250 kW		350 kW		450 kW		
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
경 제 노 발 발 경 ■ 합	재 료 운 전 사 비 기 기 비 250 kW 350 kW 450 kW	저유량 0.001% 주연료비의 % 인 대 대 대	ℓ %	1,596.3	38.3	61,138.3	53.6	85,561.7	68.9	109,985.1
					24	14,673.2	24	20,534.8	24	26,396.4
				82,849	0.208	(75,811)	0.208	(106,096)	0.208	(136,381)
				42,566,000	2294X10 ⁻⁷	17,232.6	17,232.6	17,232.6	17,232.6	
				51,994,000		(17,232)	(17,232)	(17,232)	(17,232)	
	76,673,000			9,764.6	2294X10 ⁻⁷	11,927.4	2294X10 ⁻⁷	17,588.8	(17,588)	
					(9,764)	(11,927)			171,201	
					102,807	135,255				

구 분	규 격	단 위	단 가	500 kW		700 kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
경 제 노 발 발 경 ■ 합	유 비 리 사 비 기 기 비 재 료 운 전 제 조 계 무 전 천	저유량 0.001% 주연료비의 %	ℓ	1,596.3	76.6	122,276.6	107.3	171,283.0
			%		24	29,346.4	24	41,107.9
			인	82,849	0.208	(151,623)	0.208	(212,390)
			대	84,096,000	2294X10 ⁻⁷	17,232.6	17,232.6	17,232.6
			대	130,485,000	19,291.6	2294X10 ⁻⁷	29,933.3	
■ 합 계					(19,291)	(29,933)		259,555
					188,146	259,555		

[해설] 발전기

- ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것이다.
② 전선 기타 부속설비는 별도 계산한다.

본 단가는 2013년 9월 현재 인터넷 가격 정보 사이트에서 발취 한 것임.

품명	규격	단위	가격
충전드릴	보쉬 GSB 10.8-2 LI(1B)	대	85,460원
컴프레샤	계양컴프레샤/KAC-25/2.5마력	대	104,000원
에어타카	제일타카 CT64RN타카(에어)	대	102,000원
발전기	HANDO(HD5500D)/5KW발전기/가솔린	대	750,000원

【 참고 문헌 】 석면작업내용 정보공개 판례

서울 행정 법 원

제 1 1 부

판 결

사	건	2008구합39851 정보공개거부처분취소
원	고	00서초00운동연합
		서울 강남구 도곡2동 416 정석빌딩 4층
		대표자 000
		소송대리인 변호사 000
피	고	서울지방노동청 서울강남지청장
		소송수행자 000
변 론 종 결		2009. 7. 15.
판 결 선 고		2009. 8. 26.

주 문

1. 피고가 2008. 7. 8. 원고에 대하여 한 별지 대상정보 목록중 순번 7, 9, 19 기재 정보를 제외한 정보 중 개인의 이름에 관한 부분을 제외한 나머지 정보에 대한 공개거부처분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 90%는 피고가, 나머지 10%는 원고가 각 부담한다.

청 구 취 지

피고가 2008. 7. 8. 원고에 대하여 한 별지 대상정보 목록중 순번 7, 9, 19 기재 정보를 제외한 정보에 대한 공개거부처분을 취소한다.

이 유

1. 처분의 경위

- 가. 원고는 환경운동을 하는 시민단체이고 피고는 강남고속버스터미널 지하상가의 석면 해체·제거작업의 허가업무를 관장하고 있는 자이다.
- 나. 원고는 2008. 6. 10. 피고에게 강남고속터미널 지하상가 석면 해체·제거작업의 허가신청서에 대한 정보공개를 청구하였다.
- 다. 이에 피고는 2008. 6. 19. 위 정보는 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 ‘정보공개법’이라고 한다) 제9조 제1항 제5호 에서 정한 비공개대상정보에 해당한다는 이유로 그 공개를 거부하였다(이하 ‘이 사건 거부처분’이라고 한다).
- 라. 원고는 이 사건 거부처분의 취소를 구하는 내용의 이 사건 소를 제기하였다가, 피고가 별지 대상정보 목록과 같이 대상 정보를 특정하자, 2008. 6. 9. 별지 대상정보 목록 중 순번 7, 9, 19 기재 정보를 제외한 정보(이하 ‘이 사건 정보’라고 한다)에 대한 정보공개거부처분의 취소를 구하는 것으로 청구취지를 변경하였다.

【인정근거 : 다툼 없는 사실, 을제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지】

2. 이 사건 거부처분의 적법 여부

가. 원고의 주장

이 사건 정보는 정보공개법 제9조 제1항 제5호에서 정한 비공개대상정보에 해당하지 않음에도 불구하고 이와 달리 보고 한 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

나. 관계법령

별지 관계법령 기재와 같다.

다. 판단

- 1) 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보한다는 법의 입법목적과 취지에 비추어 보면, 공공기관은 자신이 보유·관리하는 정보를 공개하는 것이 원칙이고, 정보공개예외로서 비공개사유에 해당하는지 여부는 이를 엄격하게 해석할 필요가 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2006두20587 판결 등 참조).
- 2) 위와 같은 법리에 비추어 이 사건 정보가 정보공개법상의 비공개정보에 해당하는지에 관하여 살피건대, 갑제2호증의 1, 2, 3의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉,
 - ① 이 사건 정보는 강남고속터미널 석면 해체·제거작업의 허가신청과 관련된 서류로서 규제와 관련 있는 사항이기는 하나, 이미 그 허가가 끝난 정보의 공개를 청구하는 것이므로 의사결정과정 또는 내부검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하는 것으로 볼 수 없는 점,
 - ② 특히 정보공개로 인해 향후 석면 해체·제거작업의 허가업무가 시민들의 비판과 감시의 대상이 된다고 하더라도 석면 노출로 인한 시민들의 생명·신체상의 피해가 다대할 수 있다는 점에 비추어 볼 때 시민들이 이러한 문제에 관심을 갖고 적법 절차에 따라 참여하는 것은 민주주의의 원칙과도 부합하는 점,
 - ③ 또한 이 사건 정보가 공개된다고 하더라도 향후 입찰에 참여하는 업체들의 기술적 수준이 하락하게 될 것이라고 보기 어렵고 오히려 친환경적이고 인체에 피해가 덜한 기술의 개발을 기대해 볼 수도 있는 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 정보는 정보공개법 제9조 제1항 제5호 소정의 비공개정보에 해당하지 아니한다.

3) 다만, 이 사건 정보 중 일부에는 정보공개법 제9조 제1항 제6호의 비공개정보에 해당하는 개인의 이름이 포함되어 있는 것으로 보이나, 이 사건 정보 중 개인의 이름에 관한 부분은 나머지 부분과 분리될 수 있고, 법원이 행정청의 정보공개 거부처분의 위법 여부를 심리한 결과 공개를 거부한 정보에 비공개대상 정보에 해당하는 부분과 공개할 수 있는 부분이 혼합되어 있고 공개청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 두 부분을 분리할 수 있을 때에는 위 정보 중 공개가 가능한 부분을 특정하고 그 부분만을 취소하여야 할 것이므로(대법원 2004. 12. 9. 선고 2003두12707 판결 참조), 이 사건 정보에 대한 정보공개거부처분 중 개인의 이름에 관한 부분을 제외한 정보에 대한 정보공개거부처분은 위법하다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있다.

재판장 판사 서태환 _____

 판사 송민경 _____

 판사 김선아 _____

대상정보 목록

순번	자료명칭	자료명칭 해설
1	석면해체·제거작업 허가신청서	작업계획서, 작업신고서, 신고증명서 등
2	도급대상 작업공정도	작업시작부터 끝날 때 까지 작업순서(사진 또는 그림)
3	기계설비의 종류	1. 위생설비(탈의실, 샤워실, 갱의실, 냉.온수장치, 배수여과장치, 집수 조 등) 2. 고성능 진공청소기(해파 필터 장착) 또는 걸레 등(청소용도 사용) 3. 음압기록 장치(실내작업에 한 함) 4. 발전기(현장 전기 단전된 경우에 한 함) 5. 분무기 6. 강관 비계 및 안전방망 등(추락방지 설비) 7. 강관 말 비계 등(작업대) 8. 전동공구 및 망치 등(못 제거 용)
4	운전조건	3호 각목 기계설비 가동 또는 설치
5	유해위험 물질의 종류·사용량	석면조사결과서
6	세부작업계획	석면함유 물질 별 세부적인 작업(각 공종별)
7	특수건강진단결과표 등	투입 근로자 건강진단 표
8	폐기물 수탁확인서	발주자와 수탁자(운반 또는 초종처리업체)간 체결된 것
9	안전교육일지 등	발주자(감리 원) 또는 관리감독자 매일 실시 자료
10	석면해체 및 제거작업환경측정 계약서	1. 발주자(원도급사)와 석면해체업체 간에 체결된 계약서 2. 석면비산정도측정계약서(작업 중 매일측정) 3. 석면농도측정 계약서(실내작업으로 각 각 실별로 측정)
11	물질안전보건자료 등	석면에 대한 물질안전보건자료(MSDS)게시 또는 비치
12	바닥 보양작업 등	1. 실외 작업 경우 비닐시트 0.15mm 두께 2겹 보양(건물 외벽 따라 폭3m 4면 설치) 2. 실내 작업 경우 비닐시트 0.15mm 두께 2겹 보양
13	보호 장비 착용	불 침투성(안전모, 안전대, 보호의, 보호장갑, 안전장화, 보안경(고글) 등
14	비산방지	1. 제거대상 자재 전. 중. 후 습윤 작업(비산방지를 위한 습윤성 유지) 2. 작업 중. 후 비산방지 청소(제거표면, 보양바닥. 벽, 작업대, 장비, 공구 등)
15	위생시설	탈의실, 샤워실(냉.온수기, 배수여과장치, 집수조, 비누, 타올 등), 갱 의실 설치

16	석면함유 물질 표기	1. 슬레이트 외는 석면함유 스티커(각 더미 마다 부착) 2. 슬레이트 경우 패 슬레이트 전용, 석면함유 스티커 2장 부착(각 더미 마다 부착)
17	안내 및 경고표지판	1. 석면작업장 안내(작업장 주변지역)설치 2. 경고표지판(관계자외 출입금지 등)설치 3. 안전보건 표지(안전모, 보호의, 보호장갑, 안전장화, 보안경, 안전벨트 착용 등)설치
18	벽 보양작업	1. 실외 작업 경우 0.08mm이상 비닐 시트로 모든 창문, 문, 개구부 등 밀폐조치 2. 실내 작업 경우 0.08mm이상 비닐 시트로 모든 창문, 문, 개구부 등 1차 밀폐 후 전체 벽면 보양 작업. 단, 위생설비설치를 위한 문은 제외 한다.
19	사업장폐기물배출자신고증명서	발주자(소유주) 해당지자체 배출 신고 증명서
20	작업환경측정(농도측정, 비산측정)결과보고서 등	1. 석면비산정도(작업 중 매일) 측정 결과서[주] 해당지자체 보고 2. 석면농도(실내작업으로서 각 각의 실별 측정)측정 결과서[주] 해당 노동청 보고
21	인허가신청사업장 현장 확인 협조요청	석면자재 해체 전 석면해체업체가 발주자(감리 원)에게 매일 검측(점검)요청한 자료
22	석면 해체·제거작업 점검표	발주자(감리 원)이 관련법령, 규정, 지침 등에 따라 검측한 자료
23	시정지시서	발주자(감리 원)이 검측 결과 재시공 또는 보완 등 지시내용
24	시정지시 조치결과 보고서	시정지시를 받은 석면해체업체가 재시공 또는 보완 사항에 대하여 재시공 또는 보완 조치 후 발주자(감리 원)에게 보고한 자료
25	시정지시 종결 처리 전	석면해체업체가 재시공 또는 보완 조치 후 발주자(감리 원)에게 보고한 사항에 대하여 최종 확인한 자료
26	석면 해체·제거작업 허가증(신고증명서) 교부	석면작업 신고 증명서

【주】

위 자료명칭 해설은 관련 법령, 규정, 고시, 작업지침 등에 따라 편저자 해설 한 것이다.

관계법령

◆ 공공기관의 정보공개에 관한 법률

제1조 (목적) 이 법은 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 국민의 공개청구 및 공공기관의 공개의무에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제3조 (정보공개의 원칙) 공공기관이 보유·관리하는 정보는 이 법이 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.

제9조 (비공개대상정보) ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개대상이 된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 정보에 대하여는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리·의사결정과정 또는 내부검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

6. 당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 개인에 관한 정보는 제외한다.

가. 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 않는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로써 법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업 끝.